

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23,15*1,6	m ²	37,040	
				RAZEM	37,040
524	KNR 0-12II d.2. 0829-07 4.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		23,15*1,6	m ²	37,040	
				RAZEM	37,040
525	KNR 4-01 d.2. 1204-02 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		23,15*1,0	m ²	23,150	
				RAZEM	23,150
526	KNR 4-01 d.2. 0108-11 4.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
527	KNR 4-01 d.2. 0108-12 4.3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
528	kalk. własna d.2. 4.3	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
2.5		BUDYNEK NR 10			
2.5.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
529	kalk. własna d.2. 5.1	Demontaż istniejącego układu rozdzielaczowo-pomiarowego wraz z wywozem i utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
530	KNR 7-08 d.2. 0205-03 5.2	Regulator pogodowy obsługujący schemat z wyjściem mbus, z czujnikiem zewnętrznym, 4 czujnikami temp. 1 czujnikiem stb	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
531	KNNR 4 d.2. 0504-01 5.2	Wymiennik woda/woda o mocy 100 kW 85/65 na 80/60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
532	KNNR 4 d.2. 0524-05 5.2	Zawór bezpiecz. dla CO 1915 1 1/2" 3bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
533	KNNR 4 d.2. 0519-05 5.2	Zawór regulacyjny 2 drogowy Dn40 kvs=25m3/h, przepływ 1,19l/s Stopień otwarcia zaworu dla max przepływu (%) 54, z siłownikiem elektrycznym Siła 400 N, zasilanie 230 V wsp do R-1,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
534	KNNR 4 d.2. 0520-05 5.2	Reduktor ciśnienia kołnierzowy Dn40 PN16 wartość kv=20 m3/h Różnica ciśnienia 1,4 bar stopień otwarcia zaworu dla max przepływu (%)82	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
535	KNNR 4 d.2. 0519-05 5.2	Regulator przepływu ręczny Dn 40 PN16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
536	KNNR 4 d.2. 0519-06 5.2	Zawór odcinający Dn50 PN16	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
537	KNNR 4 d.2. 0519-06 5.2	Filtr siatkowy Dn50 PN16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
538	KNNR 4 d.2. 0519-06 5.2	Zawór zwrotny Dn50 PN16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
539	KNNR 4 d.2. 0140-02 5.2	Wodomierz Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4" z wyjściem mbus	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
540	KNNR 4 d.2. 0122-06 5.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
541	KNNR 4 d.2. 0130-01 5.2	Zawór uzupełnienia zładu 2128, 1/2 ", Gwint wewnętrzny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
542	KNNR 4 d.2. 0519-01 5.2	Zawór odcinający Dn15 PN16	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
543	KNNR 4 d.2. 0519-01 5.2	Filtr siatkowy Dn15 PN16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
544	KNNR 4 d.2. 0501-01 5.2 analogia	Pompa ciepła woda/woda o mocy do 9 kW , kompletna współpracująca z centralą wyciągową odzysku ciepła. COP 2,96 pobór mocy elektrycznej do 3 kW, Znamionowe natężenie prądu 8,2A, napięcie 230V	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
545	KNR 7-08 d.2. 0205-03 5.2	Regulator obsługujący pompę ciepła woda/woda	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
546	KNR 7-07 d.2. 0102-01 5.2	Pompa elektroniczna 25/1-4 V=1,0 m3/h H=3mH20 moc 75W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
547	KNNR 4 d.2. 0519-01 5.2	Zawór regulacyjny 2 drogowy Dn15 kvs=2,5m3/h, przepływ 0,14l/s Stopień otwarcia zaworu dla max przepływu (%) 65, z siłownikiem elektrycznym Siła 80 N, zasilanie 230 V	szt.		
		wsp do R-1,5	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
548	KNR 0-31 d.2. 0214-01 5.2 analogia	Licznik ciepła Qn=1,5 m3/h komplet z wyjściem M-BUS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
549	KNR 7-07 d.2. 0102-01 5.2	Pompa elektroniczna 25/1-6 V=1,5 m3/h H=5mH20 moc 90W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
550	KNNR 4 d.2. 0511-02 5.2	Naczynie wzbiorcze instalacji OC S25l 6bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
551	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Zawór odcinający Dn25 PN16	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
552	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Filtr siatkowy Dn25 PN16	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
553	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Zawór zwrotny Dn25 PN16	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
554	KNR 7-07 d.2. 0102-01 5.2	Pompa elektroniczna 32/1-8 V=4 m3/h H=5mH20 moc 130W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
555	KNNR 4 d.2. 0519-05 5.2	Zawór trójdrogowy Dn40 z siłownikiem 230V wsp do R-1,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
556	KNR 0-35 d.2. 0222-04 5.2 analogia	Licznik ciepła ultradźwiękowy Qn=6 m3/h komplet z wyjściem M-BUS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
557	KNNR 4 d.2. 0519-06 5.2	Zawór odcinający Dn50 PN16	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
558	KNNR 4 d.2. 0519-06 5.2	Filtr siatkowy Dn50 PN16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
559	KNNR 4 d.2. 0519-06 5.2	Zawór zwrotny Dn50 PN16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
560	KNR 7-07 d.2. 0102-01 5.2	Pompa elektroniczna 25/1-6 V=2,5m3/h H=3mH20 moc 75W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
561	KNR 0-35 d.2. 0222-03 5.2 analogia	Licznik ciepła ultradźwiękowy Qn=3,5m3/h komplet z wyjściem M-BUS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
562	KNNR 4 d.2. 0519-04 5.2	Zawór odcinający Dn32	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
563	KNNR 4 d.2. 0519-04 5.2	Filtr siatkowy Dn32	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
564	KNNR 4 d.2. 0519-04 5.2	Zawór zwrotny Dn32	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
565	KNNR 4 d.2. 0511-09 5.2	Naczynie wzbiornicze instalacji CO140l 6bar	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
566	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Zawór odcinający Dn25 PN16	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
567	KNNR 4 d.2. 0514-02 5.2	Rodzielacz Dn80 z izolacją	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
568	KNNR 4 d.2. 0506-03 5.2	Zasobnik o średnicy bez izolacji 650mm CWU o poj. 500l z węzownicą 5 m2 z izolacją Klasa Efektywności energetycznej C izolacja z fizeliny o grubości 100mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
569	KNNR 4 d.2. 0524-02 5.2	Zawór bezpiecz. dla CWU 2115 3/4" 6bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
570	KNNR 4 d.2. 0511-01 5.2	Naczynie przeponowe przepływowe CWU o poj 25l	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
571	KNNR 4 d.2. 0519-05 5.2	Zawór odcinający do wody użytkowej fi 40	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
572	KNNR 4 d.2. 0140-04 5.2	Wodomierz o przepływie do 2,5 m3/h z wyjściem mbus Dn32	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
573	KNNR 4 d.2. 0122-02 5.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
574	KNNR 4 d.2. 0519-05 5.2	Filtr do wody użytkowej fi 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
575	KNR 0-35 d.2. 0132-05 5.2	Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA DN 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
576	KNNR 4 d.2. 0519-05 5.2	Zawór zwrotny do wody użytkowej fi 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
577	KNR 7-07 d.2. 0102-01 5.2	Pompa CYR 20/4 V=0,7m3/h H=2,5mH20 moc 65W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
578	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Zawór odcinający do wody użytkowej fi 25	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
579	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Filtr do wody użytkowej fi 25	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
580	KNNR 4 d.2. 0519-03 5.2	Zawór zwrotny do wody użytkowej fi 25	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
581	KNNR 4	Termometr 0-100 °C	szt.		
d.2.	0531-03				
5.2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
582	KNNR 4	Zawór spustowy DN 20	szt.		
d.2.	0519-02				
5.2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
583	KNNR 4	Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa	szt.		
d.2.	0531-04				
5.2		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
584	KNR 0-35	Odpowietzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm	kpl.		
d.2.	0215-09				
5.2		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
585	KNNR 4	Zawór odcinający DN 15	szt.		
d.2.	0519-01				
5.2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
586	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
d.2.	0402-03				
5.2		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
587	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
d.2.	0402-05				
5.2		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
588	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
d.2.	0402-06				
5.2		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
589	KNNR 4	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.	0406-02				
5.2		Obmiar dodatkowy - ilość prób 1	próba		1,000
		60+10+30	m	100,000	
				RAZEM	100,000
590	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.2.	0101-04				
5.2		7,75	m ²	7,750	
				RAZEM	7,750
591	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²		
d.2.	0101-05				
5.2		6,15	m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
592	KNR 7-12	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
d.2.	0105-04				
5.2		7,75+6,15	m ²	13,900	
				RAZEM	13,900
593	KNR 7-12	Malowanie 2 x pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.2.	0207-04				
5.2		7,75	m ²	7,750	
				RAZEM	7,750
594	KNR 7-12	Malowanie 2 x pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²		
d.2.	0207-05				
5.2		6,15	m ²	6,150	
				RAZEM	6,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
595	KNR 7-12 d.2. 0215-04 5.2	Malowanie 2 x pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
		7,75	m ²	7,750	
				RAZEM	7,750
596	KNR 7-12 d.2. 0215-05 5.2	Malowanie 2 x pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm	m ²		
		6,15	m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
597	KNZ 15 27- d.2. 04 5.2 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej z płaszczem PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
598	KNZ 15 29- d.2. 04 5.2	Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej z płaszczem PCV dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
599	KNZ 15 30- d.2. 04 5.2 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej z płaszczem PCV dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
600	KNNR 4 d.2. 0112-02 5.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
601	KNNR 4 d.2. 0112-05 5.2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
602	KNNR 4 d.2. 0406-03 5.2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1,000	
				RAZEM	1,000
603	KNNR 4 d.2. 0406-05 5.2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
		5+5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
604	KNZ 15 27- d.2. 04 5.2 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej z płaszczem PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
605	KNZ 15 30- d.2. 04 5.2 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej z płaszczem PCV dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
606	KNNR 4 d.2. 0218-01 5.2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
607	KNNR 4 d.2. 0207-02 5.2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
608	KNNR 4 d.2. 0207-03 5.2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
609	d.2. kalk. własna 5.2	Wykonanie studni schładzającej z pompa płytkową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
610	KNNR 5 d.2. 0302-01 5.2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
611	KNNR 5 d.2. 0308-01 5.2	Gniazdo wtykowe wyposażone w bolec ochronny podwójne IP44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
612	KNNR 5 d.2. 0205-01 5.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDYP - 3x2,5 mm ²	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
613	KNNR 5 d.2. 0404-05 5.2	Obudowa na wyłącznik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
614	KNNR 5 d.2. 0407-03 5.2	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym B10/30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
615	KNNR 5 d.2. 1301-01 5.2	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5.		DROBNE ROBOTY BUDOWLANE			
3					
616	KNNR 5 d.2. 1207-01 5.3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
617	KNNR 5 d.2. 1208-03 5.3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
618	KNR 4-01 d.2. 1204-02 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		50*0,5	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
619	KNR 4-01 d.2. 1202-09 5.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		49,15	m ²	49,150	
				RAZEM	49,150
620	KNR 4-01 d.2. 1202-09 5.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
621	KNR 4-01 d.2. 0711-02 5.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		49,15*0,3	m ²	14,745	
				RAZEM	14,745
622	KNR 2-02 d.2. 1102-02 5.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
623	KNR 2-02 d.2. 1102-03 5.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
624	KNR 4-01 d.2. 0713-03 5.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		49,15	m ²	49,150	
				RAZEM	49,150
625	KNR 4-01 d.2. 0713-04 5.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
626	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5.3	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
627	NNRNKB d.2. 202 1134-02 5.3	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		49,15	m ²	49,150	
				RAZEM	49,150
628	NNRNKB d.2. 202 1134-01 5.3	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
629	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
630	KNR 0-12II d.2. 1118-01 5.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
631	KNR 0-12II d.2. 1118-09 5.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES ; płytki 30x30 cm	m ²		
		21,6	m ²	21,600	
				RAZEM	21,600
632	KNR 0-12II d.2. 0829-01 5.3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		18,9*1,6	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
633	KNR 0-12II d.2. 0829-07 5.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		18,9*1,6	m ²	30,240	
				RAZEM	30,240
634	KNR 4-01 d.2. 1204-02 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		18,9*1,0	m ²	18,900	
				RAZEM	18,900
635	KNR 4-01 d.2. 0108-11 5.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
636	KNR 4-01 d.2. 0108-12 5.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
637	kalk. własna d.2. 5.3	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
2.6		BUDYNEK NR 13			
2.6.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
638	kalk. własna d.2. 6.1	Demontaż istniejącego układu rozdzielaczowo-pomiarowego wraz z wywozem i utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000