

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - Budynek nr 1
ADRES INWESTYCJI : 05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1; jednostka ewidencyjna 141801_4 Góra Kalwaria; obręb 0701 m. Góra Kalwaria, działka nr ewid. 24
INWESTOR : Powiat Piaseczyński
ADRES INWESTORA : ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : BUDYNEK_1_KONSTRUKCJA
DATA OPRACOWANIA : 10.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu****ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA****1.1 Podstawa opracowania**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Składniki cenotwórcze: stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD III kwartał 2016 dla woj. mazowieckiego + ceny materiałów rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY MONTAŻOWE			
1	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej - wzmocnienia wg zestawienia drewna	m ³ drew. m ³ drew.	9,060	
d.1	0406-06	9,06			
				RAZEM	9,060
2	KNR-W 2-02	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej - słup SD-1	m ³ drew. m ³ drew.	0,050	
d.1	0407-04	0,05			
				RAZEM	0,050
3	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg - wykonanie	t		
d.1	0208-05	2064,28/1000	t	2,064	
				RAZEM	2,064
4	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg - montaż	t		
d.1	0208-05	2064,28/1000	t	2,064	
				RAZEM	2,064
5	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1	0105-03	2,064*54	m ²	111,456	
				RAZEM	111,456
6	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0102-03	2,064*54	m ²	111,456	
				RAZEM	111,456
7		Ocynkowanie konstrukcji	kg		
d.1	kalk. własna	2064,28	kg	2064,280	
				RAZEM	2064,280