

Zbiorcze zestawienie elementów sieci (instalacji zewnętrznych) DPS Góra Kalwaria

Lp.	Odcinek	Długość [m]		Ogółem [m]	Średnica [mm]		Technologia ułożenia sieci	Rodzaj izolacji		Uwagi
		c.o.	c.w.u.		c.o.	c.w.u.		c.o.	c.w.u.	
1	K1 - węzeł grupowy	11,00		11,00	100/200		W gruncie rurociągi preizolowane i na ścianach budynku	Rurociągi preizolowane pianką poliuretanową w płaszczu HDPE, twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem z PCV		Preizolacja od komory K1 do ściany budynku
2	Węzeł grupowy - K2	59,00	59,00	59,00	150	65	Na ścianach wewnętrznych i kanałach nieprzechodnych	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem z PCV Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem z PCV Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Znaczne ubytki i uszkodzenia izolacji (rurociągi powrotne) Woda w pomieszczeniu zlikwidowanej kotłowni.. Ubytki w oszkleniu
3	K2 - K3	18,00	18,00		125	65/50	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Znaczne ogniska korozji i liczne ubytki powłok antykorozyjnych, Ubytki i uszkodzenia izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanału.
		25,00	25,00	43,00	80	40/40				
4	K3- pawilon nr 4	10,00	10,00	10,00	65	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia izolacji termicznej
5	K3 - K4	22,00	22,00	22,00	65	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Zamulenie rurociągów w widocznych fragmentach kanałów
6	K4 - pawilon nr 5	24,00	24,00	24,00	65	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Zamulenie rurociągów w widocznych fragmentach kanałów
7	Odgałęzienie na odcinku K2 - K3 do K5	23,00	23,00	23,00	125	50/50	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
8	K5 - pawilon nr 3	17,00	17,00	17,00	65	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
9	K5 - K6	55,00	55,00	55,00	100/200	50/50	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Rurociąg preizolowany	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
10	K6 - K8	65,00	65,00	65,00	80/160	40/40	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Rurociąg preizolowany	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów

11	Odgałęzienie do pawilonu nr 6	7,00	7,00	7,00	50	25/25	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Rurociąg preizolowany	Twarde otuliny z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV	
12	K8 - K9	35,00	35,00	35,00	80	40/40	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem z metalizowanej papy	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
13	K8 - przyłączy do pawilonu nr 31	78,00	78,00	78,00	32	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem z metalizowanej papy	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
14	K9 - przyłączy do pawilonu nr 7 i 8	79,00	79,00	79,00	50	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
15	K9 - pawilon nr 10	91,00	91,00	91,00	65	40/40	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
16	K9 - pawilon nr 2	26,00	26,00	26,00	50	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
17	K6 - K7	53,00	53,00	53,00	80	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
18	K7 - pawilon nr 24	9,00		9,00	25		Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	J.w. komora zalana wodą
19	K7 - pawilon nr 23	51,00	51,00	51,00	50	25/20	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	
20	K7 - pawilon nr 11	9,00	9,00	9,00	40	25/20	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	
21	K7 - warsztat (pawilon nr 17, 18, 19)	71,00	71,00	71,00	65	32/32	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane (częściowo w budynku i na	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	
22	Warsztat - garaże i pawilon nr 14	78,00	78,00	78,00	50/125	25/110 20/90	Rurociągi preizolowane	Pianka poliuretanowa w osłonie HDPE	Pianka poliuretanowa w osłonie HDPE	Ubytki i uszkodzenia izolacji w warsztacie i na ścianach
23	K2 - pawilon nr 28	82,00	82,00	82,00	40	32/25	Kanały nieprzechodnie - prefabrykowane	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym	Liczne uszkodzenia i ubytki izolacji termicznej w komorach i widocznych częściach kanałów
				998,00						