



P.p.p.=110,00

Proj. średnica nominalna, materiał	RURY PREIZOLOWANE 2 X DN65/140
------------------------------------	--------------------------------

PRZED WYKONANIEM ODCINKA SIECI CIEPŁNEJ NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE CELEM LOKALIZACJI POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. W MIEJSCACH SKRZYSTOWAŃ ORAZ ZBLIŻEŃ DO KABLA WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY PRZEBUDOWAĆ NA BIEŻĄCO PODCZAS BUDOWY ISTNIEJĄCE UZBROJENIE POD NADZOREM EKSPLOATATORA DANEJ SIECI. ISTNIEJĄCY KANAŁ CIEPŁOWNICZY ORAZ KOMORY CIEPŁOWNICZE KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ NALEŻY ROZEBRAĆ, TAK ABY UMOŻLIWIĆ UŁOŻENIE NOWEGO CIEPŁOCIĄGU.

Profil podłużny sieci cieplnej T3-W6