

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - Budynek nr 1  
ADRES INWESTYCJI : 05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1; jednostka ewidencyjna 141801\_4 Góra Kalwaria; obręb 0701 m. Góra Kalwaria, działka nr ewid. 24  
INWESTOR : Powiat Piaseczyński  
ADRES INWESTORA : ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno  
BRANŻA : BUDYNEK\_10\_KONSTRUKCJA  
DATA OPRACOWANIA : 10.2016

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu****ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA****1.1 Podstawa opracowania**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

**1.2. Ceny jednostkowe**

Składniki cenotwórcze: stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD III kwartał 2016 dla woj. mazowieckiego + ceny materiałów rynkowe

**1.3 Uwagi**

1 Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.2016

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa     | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
|     | Kosztorys |           |           |        |    |   |       |

Słownie:

| Lp.      | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                          | j.m.                                               | Poszcz       | Razem        |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> |                       | <b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>                                                                                                                                    |                                                    |              |              |
| 1<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0406-06 | Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyonej - wzmocnienia wg zestawienia drewna 7,11 | m <sup>3</sup><br>drew.<br>m <sup>3</sup><br>drew. | 7,110        |              |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>7,110</b> |
| 2<br>d.1 | kalk. własna          | Demontaż pokrycia i części więźby dachowej wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego 1                                                                   | kpl<br><br>kpl                                     | 1,000        |              |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |
| 3<br>d.1 | kalk. własna          | Demontaż i ponowny montaż ścianek w celu wykonania wzmocnień 1                                                                                             | kpl<br><br>kpl                                     | 1,000        |              |
|          |                       |                                                                                                                                                            |                                                    | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b> |