

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWY SIECI nN

Lp.	Nazwa/typ	Ilość	JM.	Uwagi
1.	Dostawa i montaż słupa krańcowego K-10,5/6 z osprzetem i ustojem	kpl	3	
2.	Dostawa i montaż kabla typu YAKXS 4x120	mb	104,5	
3.	Dostawa i montaż kabla typu YAKXS 4x25	mb	104,5	
4.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	mb	49	
5.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej A110PS	mb	22	
6.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVR 110	mb	16	
7.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej RHDPE-UV110	mb	9	
8.	Dostawa i montaż ograniczników przepięć ASA500/10 BO	kpl	15	
9.	Dostawa i montaż rozłącznika RSA 00/4	kpl	2	
10.	Dostawa i montaż uziomów	kpl	3	
11.	Przełożenie kabli YAKXS 4x120	mb	20	
12.	Przełożenie kabli YAKXS 4x240	mb	27	
13.	Przeniesienie istn szafy oświetleniowej ze złączem pomiarowym	kpl	1	
14.	Przewieszenie przewodów 4xAL50+AL25	mb	72	
15.	Demontaż słupów z żerdzi ŻN wraz z osprzetem	kpl	1	
16.	Demontaż przewodów gołych 4xAL50+AL25	mb	65	
17.	Pomiary kontrolne	kpl	1	