

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2819W w miejscowości Sobików, gm. Góra Kalwaria.” PRZEDMIAR				
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie	Jednostka obmiarowa	Ilość
1	2	3	4	5
-		1. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	-	
-		1.1 Telekomunikacja	-	
	D-01.03.01	1.1.1 Przebudowa linii napowietrznej		
1		Demontaż słupa	szt	3
2		Budowa słupa kablowego z osprzętem	szt	4
3		XzTKMXpwn 3x2x0,5	mb	65
4		Regulacja kabla napowietznego	mb	300
-	D-01.03.02	1.1.2 Budowa kabli ziemnych miedzianych , budowa rurociągu kablowego demontaż kanalizacji kablowej		
5		Rura HDPEp 110/6,3 mm	mb	2
6		Rura HDPEp 125/7,1 mm	mb	46
7		Budowa rurociągu 1x RHDPE 40/3,7 mm	mb	60
8		XzTKMXpw 10x4x0,5	mb	75
9		Wykonanie przecisku,łącznie 1 rurą HDPE o średnicy 125 mm - łącznie dla rurociągów i kabli	mb	26
10		Wykop ziemny dla ukł. kabli ziemnych i rurociągu	mb	40
11		Taśma ostrzegawcza PCW z wtopionym elementem metalowym	mb	40
12		Taśma ostrzegawcza PCW	mb	40
13		Deontaż studni kablowej	szt	1
14		Demontaż kanalizacji kablowej	mb	60
—	—	Suma	—	—