

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA LINII nn

1.	Demontaż słupów z żerdzi ŻN wraz z osprzętem	5	kpl	Uwagi
2.	Demontaż przewodów gołych AL.	730	mb	
3.	Demontaż przewodów typu AsXSn 4x25	91	mb	
4.	Dostawa i montaż przewodu AsXSn 4x70	147	mb	
5.	Dostawa i montaż przewodu AsXSn 4x25	106	mb	
6.	Dostawa i montaż przewodu AsXSn 2x25	147	mb	
7.	Dostawa i montaż ograniczników przepięć ASA500/10 BO	kpl	10	
8.	Dostawa i montaż słupa RKK5-10,5/15 wraz z osprzętem z osprzętem i ustojem	1	kpl	
9.	Dostawa i montaż słupa przelotowego P-10,5/4,3 z osprzętem i ustojem	1	kpl	
10.	Dostawa i montaż słupa narożnego N4-10,5/10 z osprzętem i ustojem	1	kpl	
11.	Dostawa i montaż słupa narożnego N7-10,5/15 z osprzętem i ustojem	1	kpl	
12.	Dostawa i montaż słupa typu O5-10,5/12 z osprzętem i ustojem	1	kpl	
13.	Przewieszenie istniejących przewodów AL.	10	kpl	
14.	Pomiary kontrolne	1	kpl	