

**"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2824W
z drogą powiatową nr 2825W (ul. Źródłana i ul. Dzikich Gęsi)"**

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—				
1	D.01.03.06	Wykonanie gazociągu z PE 100 typ SDR 11 Ø63x5,8mm wraz z robotami ziemnymi	m	9.50
2		Wykonanie gazociągu z PE 100 typ SDR 17,6 Ø110 mm wraz z robotami ziemnymi	m	27.30
3		Wykonanie gazociągu z PE 100 typ SDR 17,6 Ø125 mm wraz z robotami ziemnymi	m	75.90
4		Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 17,6 Ø 200x11,4mm	m	17.00
5		Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 17,6 Ø 180x10,3mm	m	11.00
6		Montaż trójnika redukcyjnego PE100 SDR 17,6 DN125/110mm	szt.	1.00
7		Montaż trójnika redukcyjnego PE125/63mm	szt.	1.00
8		Montaż przejścia PE/stal 110/100	szt.	1.00
9		Montaż przejścia PE/stal 125/100	szt.	1.00
10		Montaż redukcji PE 125/110	szt.	1.00
11		Montaż mufy elektrooporowej PE Dz63mm	szt.	3.00
12		Montaż mufy elektrooporowej PE Dz110mm	szt.	1.00
13		Montaż mufy elektrooporowej PE Dz125mm	szt.	1.00
14		Montaż łuk 30° PE 100 SDR 11 Dz 63mm	szt.	2.00
15		Montaż kolana 90° PE 100 SDR 17,6 Dz 110mm	szt.	1.00
16		Montaż łuk 30° PE 100 SDR 17,6 Dz 125mm	szt.	1.00
17		Montaż łuk 15° PE 100 SDR 17,6 Dz 125mm	szt.	1.00
18		Montaż kurka PE 63mm	szt.	1.00
19		Montaż kurka PE 110mm	szt.	1.00
20		Montaż kurka PE 125mm	szt.	2.00
21		Demontaż gazociągu stal Ø 63 mm wraz z uzbrojeniem	m	11.00
22		Demontaż gazociągu stal. Ø 100 mm wraz z uzbrojeniem	m	48.00
23		Demontaż gazociągu stal. Ø 110 mm wraz z uzbrojeniem	m	20.00
24		Wykonanie przełączy do istniejących gazociągów	kpl	1.00
25		Ułożenie taśmy ostrzegawczej	mb	112.70
26		Montaż tabliczek oznacznikowych	szt.	4.00