

PRZEDMIAR

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys 8m, fundamentu prefabrykowanego	kpl	9	
2	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys 5m, fundamentu prefabrykowanego	kpl	4	
3	Dostawa i montaż wysięgnika pojedynczego dł 1,5m	kpl	9	
4	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 68W	kpl	9	
5	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 45W	kpl	4	
6	Dostawa i ułożenie linii kablowej I YAKXS 4x25	mb	395	
7	Dostawa i ułożenie płaskownika FeZn 4x25	mb	395	
8	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSJ 110	mb	35	
9	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SV50	mb	6	
10	Dostawa i montaż przewodu YLY 3x1,5 do opraw oświetleniowych	mb	130	
11	Dostawa i montaż łącz bezpiecznikowych 1-gniazdo	kpl	13	
12	Dostawa i montaż ograniczników przepięć GXO 05/2	kpl	1	
13	Wykonanie uziomów	kpl	1	
14	Pomiary kontrolne	kpl	1	

ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZĄDZEŃ

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1	Wysięgnik 1 - ramienny	kpl	6	
2	Oprawa oświetleniowa OUS 150W	kpl	6	
3	Przewód AL. 1x25	m	350	