

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWY SIECI nN

Lp.	Nazwa/typ	Ilość	JM.	Uwagi
Lp.	Nazwa/typ	Ilość	JM.	
1.	Dostawa i montaż słupa krańcowego K-10,5/10 z osprzętem i ustojem	kpl	2	
2.	Dostawa i montaż słupa przelotowego P-10,5/2,5 z osprzętem i ustojem	kpl	2	
3.	Dostawa i montaż kabla typu YAKXS 4x120	mb	458	
4.	Dostawa i montaż kabla typu YAKXS 4x25	mb	228	
5.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	mb	48	
6.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 110	mb	7	
7.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej dwudzielnej A160PS	mb	21	
8.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej RHDPE-UV110	mb	6	
9.	Dostawa i montaż ograniczników przepięć ASA500/10 BO	kpl	8	
10.	Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-1+SL1 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	3	
11.	Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+SL1 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	2	
12.	Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4+SL1 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	3	
13.	Dostawa i montaż złącza rozdzielczego ZK4 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	1	
14.	Dostawa i montaż uziomów prętowych dł 6m	kpl	9	
15.	Dostawa i montaż mufy kablowej nn SMH	kpl	1	
16.	Przewieszenie przewodów AsXSn 4x70, AsXSn 4x25	mb	191	
17.	Demontaż słupów z żerdzi ŻN wraz z osprzętem	kpl	1	
18.	Demontaż słupów z żerdzi E wraz z osprzętem	kpl	9	

19.	Demontaż przewodów gołych AL	mb	1500	
20.	Demontaż przewodów AsXSn 4x25	mb	258	
21.	Demontaż przewodów AsXSn 4x25	mb	302	
22.	Sprawdzenie i modernizacja istniejącego uziemienia ochronnego odbiorców	kpl	9	
23.	Pomiary kontrolne	kpl	1	