

LP	PODSTAWA WYCENY	RODZAJ ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.5
	D-01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW I INNE		
2	D-01.02.04	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno , średnia gr. w-wy 4 cm	m ²	3950.00
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. w-wy 2 cm - pozostała po frezowaniu nawierzchni	m ²	3950.00
4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50.00
5	D-01.02.04	Rozbiórki ogrodzeń - słupki bramowe murowane	m ³	3.00
6	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą	m	30.00
7	D-01.02.04	Rozbiórka budynku gospodarczego	kpl	1.00
8	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m ³	324.00
9	D-01.02.04	UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	t	777.60
	D-01.03.25	WYCINKA DRZEW		
10	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie drzew, wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny, o średnicy do 15 cm	szt.	6
11	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie drzew, wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny, o średnicy 16-25 cm	szt.	4
12	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie drzew, wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny, o średnicy 25-35 cm	szt.	2
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
13	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	2470.0
14	D-02.01.01, D-02.03.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	53.0
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m ²	7286.00
16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych	m ²	3643.00
	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
17	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia, zjazdu publ.	m ²	3781.00
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdu indywidualne	m ²	86.00
19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik	m ²	775.00
	D-04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM		

20	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, przygotowywanego w betoniarnie $R_m=2,5\text{MPa}$ z dowozem na miejsce wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia, zjazdy publ.	m^2	3781.00
21	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, przygotowywanego w betoniarnie $R_m=1,5\text{MPa}$ z dowozem na miejsce wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy indywidualne	m^2	86.00
22	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, przygotowywanego w betoniarnie $R_m=1,5\text{MPa}$ z dowozem na miejsce wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik	m^2	775.00
	D-04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO		
23	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P35/50 gr. w-wy 7cm - jezdnia	m^2	3643.00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
24	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. w-wy 6 cm- warstwa wiążąca	m^2	3643.00
25	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. w-wy 5 cm- warstwa ścieralna	m^2	3643.00
26	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - chodnik (budowa + regulacja wysokościowa)	m^2	850.00
27	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - zjazdy	m^2	224.00
	D-04.04.02	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO		
28	D-04.04.02	Wykonanie z kruszywa naturalnego łamanego gr. 15cm na poboczach	m^2	544.00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.01.01	UMOCNIENIE SKARP		
29	D-06.01.01	Separacja warstw gruntu geowłókninami (150-200 g/m ²) układanymi sposobem ręcznym (rowy szczelne)	m^2	475
30	D-06.01.01	Warstwa izolacyjna z folii polietylenową (gr. 0.2 mm) - 2 warstwy (rowy szczelne)	m^2	475
	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME		
31	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe,	m^2	136
32	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane,	m^2	24
33	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - strzałki i inne symbole	m^2	7
34	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - przejścia dla pieszych	m^2	66
	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		

35	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	16.00
36	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak A, folia II generacji	szt.	3.00
37	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak C, folia I generacji	szt.	5.00
38	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak D, folia I generacji	szt.	6.00
39	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak D, folia II generacji	szt.	4.00
	D-07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCHU		
40	D-07.06.02	Bariera ochronna drogowa N2W2	m	56.00
41	D-07.06.02	Przestawienie barierki U-12a	m	20.00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
42	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	480
43	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	160
	D-08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE		
44	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	390
	D-08.05.01	SCIEKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH		
45	D-08.05.01	Ściek skarpowy KPED 01.24 na podsypce cementowo-piaskowej (wg rysunku nr 5)	m	2
46	D-08.05.01	Korytko ściekowe na podsypce cementowo-piaskowej o grubości do 10 cm (wg rysunku nr 5)	m	2
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA - TRAWNIKI		
47	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem warstwą grubości 15 cm, obsianie skarp rowów	m ²	450.00