

INWESTOR:	ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Magnacka 10 lok. 19 02-496 Warszawa
NAZWA INWESTYCJI:	"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2859W"
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa oświetlenia drogi
BRANŻA	ELEKTRYCZNA

Zespół Projektowy:		Nr uprawnień i specjalność:	Branża:	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Śliwiński	SWK/POOE/0102/12 <i>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</i>	elektryczna	

Data	Kwiecień 2020 r.
Egzemplarz nr:	2

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ NR 2859W

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys 8m, fundamentu prefabrykowanego	kpl	21	
2	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wys 5m, fundamentu prefabrykowanego	kpl	2	
3	Dostawa i montaż wysięgnika pojedynczego dł 1m	kpl	16	
4	Dostawa i montaż wysięgnika pojedynczego dł 1,5m	kpl	2	
5	Dostawa i montaż wysięgnika podwójnego dł 1m	kpl	5	
6	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 103W	kpl	1	
7	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 67W	kpl	3	
8	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 49,7W	kpl	17	
9	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 45W	kpl	2	
10	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 24,8W	kpl	5	
11	Dostawa i ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25	mb	850	
12	Dostawa i ułożenie płaskownika FeZn 4x25	mb	850	
13	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	mb	115	
14	Dostawa i montaż przewodu YLY 3x1,5 do opraw oświetleniowych	mb	274	
15	Dostawa i montaż łącz bezpiecznikowych 1-gniazdo	kpl	23	
16	Dostawa i montaż łącz bezpiecznikowych 2-gniazdo	kpl	5	
17	Wykonanie uziomów	kpl	1	
18	Pomiary kontrolne	kpl	1	

ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEŃ

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1	Wysięgnik 1 - ramienny	kpl	20	
2	Oprawa oświetleniowa OUS 150W	kpl	19	
3	Oprawa oświetleniowa OUS 70W	kpl	1	
4	Przewód AsXSn 2x25	m	824	