

INWESTOR:	ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Magnacka 10 lok. 19 02-496 Warszawa
NAZWA INWESTYCJI	„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice - Chyliczki”
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno droga powiatowa – ul. Dworska:
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	kategoria IV, XXV
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA S.A
BRANŻA	TELEKOMUNIKACYJNA

Zespół Projektowy:	Nr uprawnień i specjalność:	Branża:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Michał Bielecki	MAZ/0637/PWOT/18 <i>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	telekom. 

Data opracowania:	czerwiec 2020 r.									
Egzemplarz:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice - Chyliczki” PRZEDMIAR				
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie	Jednostka obmiarowa	Ilość
1	2	3	4	5
-		1. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	-	
-		1.1 Telekomunikacja	-	
	D-01.03.01	1.1.1 Przebudowa linii napowietrznej		
1		Demontaż słupa	szt	7
2		Budowa słupa kablowego z osprzętem	szt	3
3		XzTKMXpwn 5x4x0,5	mb	80
4		XzTKMXpwn 2x2x0,5	mb	60
5		Regulacja kabla napowietznego	mb	350
-	D-01.03.02	1.1.2 Budowa kabli ziemnych miedzianych i budowa rurociągu kablowego		
6		Rura HDPEp 110/6,3 mm	mb	71
7		Rura HDPEp 125/7,1 mm	mb	148
8		Budowa rurociągu 1x RHDPE 40/3,7 mm	mb	551
9		XzTKMXpw 10x4x0,5	mb	436
10		XzTKMXpw 5x4x0,5	mb	464
11		Wykonanie przewiertu sterowanego, łącznie 1 rurą HDPE o średnicy 110 mm - łącznie dla rurociągów i kabli	mb	19
12		Wykonanie przewiertu sterowanego, łącznie 1 rurą HDPE o średnicy 125 mm - łącznie dla rurociągów i kabli	mb	72
13		Wykonanie przecisku, łącznie 1 rurą HDPE o średnicy 125 mm - łącznie dla rurociągów i kabli	mb	36
14		Wykop ziemny dla ukł. kabli ziemnych i rurociągu	mb	308
15		Taśma ostrzegawcza PCW z wtopionym elementem metalowym	mb	308
16		Taśma ostrzegawcza PCW	mb	308
—	—	Suma	—	—