

INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Magnacka 10 lok. 19 02-496 Warszawa
NAZWA INWESTYCJI:	„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki”
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno droga powiatowa – ul. Dworska:
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	kategoria XXIV
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PRZEDMIAR ROBÓT Branża sanitarna – gazociąg

Zespół Projektowy:		Uprawnienia:	Branża:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Mariusz Borzym	Nrewid. MAZ/0056/POOS/12 <i>w specjalności instalacyjnej</i>	SANITARNA	

Data opracowania:	lipiec 2020 r.									
Egzemplarz:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W
Piaseczno – Chylice – Chyliczki”**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—		Przebudowa gazociągów		
1		Wykonanie gazociągu z PE 100 typ SDR 11 Ø63x5,8mm wraz z robotami ziemnymi	m	13,30
2		Wykonanie gazociągu z PE 100 typ SDR 17,6 Ø125 mm wraz z robotami ziemnymi	m	259,00
3		Wykonanie przyłączy gazowych z PE 100 typ SDR 11 RC Ø25x3,0 mm wraz z robotami ziemnymi	m	42,10
4		Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 17,6 Ø 250x14,2mm	m	16,80
5		Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 11 Ø 90x5,2mm	m	25,50
6		Montaż trójnika TT PE100 SDR 17 DN125mm	szt.	1,00
7		Montaż trójnika siodłowego PE125/32mm	szt.	4,00
8		Montaż trójnika PE125/63mm	szt.	1,00
9		Montaż przejścia PE/stal 25/20	szt.	1,00
10		Montaż przejścia PE/stal 63/50	szt.	2,00
11		Montaż przejścia PE/stal 125/100	szt.	4,00
12		Montaż redukcji stal 50/40	szt.	2,00
13		Montaż redukcji PE 125/63	szt.	1,00
14	D.01.03.06	Montaż mufy elektrooporowej PE Dz25mm	szt.	2,00
15		Montaż mufy redukcyjnej PE Dz25/32mm	szt.	2,00
16		Montaż mufy elektrooporowej PE Dz125mm	szt.	2,00
17		Montaż kolana 90° PE 100 SDR 11 Dz 25mm	szt.	7,00
18		Montaż kolana 30° PE 100 SDR 11 Dz 63mm	szt.	2,00
19		Montaż kolana 90° PE 100 SDR 17 Dz 125mm	szt.	3,00
20		Montaż kolana 60° PE 100 SDR 17 Dz 125mm	szt.	5,00
21		Montaż kolana 45° PE 100 SDR 17 Dz 125mm	szt.	2,00
22		Montaż kolana 30° PE 100 SDR 17 Dz 125mm	szt.	4,00
23		Montaż kolana 15° PE 100 SDR 17 Dz 125mm	szt.	3,00
24		Montaż kurka PE 63mm	szt.	1,00
25		Montaż kurka PE 125mm	szt.	1,00
26		Przełączenie istniejących przyłączy	szt.	5,00
27		Demontaż gazociągu PEØ 40 mm wraz z uzbrojeniem	m	13,00
28		Demontaż gazociągu PE. Ø 125 mm wraz z uzbrojeniem	m	337,70
29		Demontaż przyłącza gazowego kazdej średnicy wraz z uzbrojeniem	m	38,70
30		Wykonanie przełączy do istniejących gazociągów	kpl	1,00
31		Ułożenie taśmy ostrzegawczej	mb	314,00