

INWESTOR:	ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Magnacka 10 lok. 19 02-496 Warszawa
NAZWA INWESTYCJI:	„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki”
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno droga powiatowa – ul. Dworska:
KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA	ELEKTRYCZNA

Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Zespół Projektowy:		Nr uprawnień i specjalność:	Branża:	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Śliwiński	SWK/POOE/0102/12 <i>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</i>	elektryczna	

Data	LIPIEC 2020 r.
Egzemplarz nr:	1

PRZEDMIAR

PRZEBUDOWY SIECI nN i SN

Lp.	Nazwa/typ	Ilość	JM.	Uwagi
1.	Dostawa i montaż złącza kablowo SN typu ZK-SN/TPM-3/LLL	kpl	1	
2.	Dostawa i montaż kabla typu 3xXRUHAKXS 240 mm	mb	470	
3.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 160	mb	18	
4.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 160	mb	95	
5.	Dostawa i montaż słupa krańcowego K-10,5/10 z osprzetem i ustojem	kpl	6	
6.	Dostawa i montaż kabla typu YAKXS 4x120	mb	496	
7.	Dostawa i montaż kabla typu YAKXS 4x25	mb	142	
8.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	mb	92	
9.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 110	mb	94	
10.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej RHDPE-UV110	mb	18	
11.	Dostawa i montaż ograniczników przepięć ASA500/10 BO	kpl	16	
12.	Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-1+SL1 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	3	
13.	Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+SL1 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	2	
14.	Dostawa i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4+SL1 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	1	
15.	Dostawa i montaż złącza rozdzielczego ZK4 (kompletne z wyposażeniem i wkładkami bezpiecznikowymi)	kpl	3	
16.	Dostawa i ułożenie w wykopie bednarki FeZn 30x4	mb	20	
17.	Dostawa i montaż uziomów prętowych dł 6m	kpl	17	

18.	Demontaż słupów z żerdzi ŻN wraz z osprzętem	kpl	14	
19.	Demontaż słupów wirowanych typu E wraz z osprzętem	kpl	1	
20.	Demontaż przewodów AsXSn	mb	484	
21.	Sprawdzenie i modernizacja istniejącego uziemienia ochronnego odbiorców	kpl	6	
22.	Pomiary kontrolne	kpl	1	