
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
------------	---

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8 - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ
-------------------	---

ADRES INWESTYCJI:	Piaseczno, ul. Jana Pawła II
-------------------	------------------------------

NAZWA INWESTORA:	ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
------------------	--------------------------------

ADRES INWESTORA:	ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno
------------------	--

WYKONAWCA:	ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
------------	-----------------------------

ADRES WYKONAWCY:	ul. Magnacka 10 lok. 19 02-496 Warszawa
------------------	--

BRANŻE:	teletechniczna
---------	----------------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
------------------------	--

mgr inż. Michał Wach

DATA OPRACOWANIA:	wrzesień 2020
-------------------	---------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8 - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8 - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE					
1		Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej			
1 d.1	KNR 2-01 0414-02 analogia	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szerokości dna do 1 m - kat. gruntu III	m3		
		306 * 1 * 0,6	m3	183,600	
				RAZEM	183,600
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11 analogia	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury przepustowe RHDPE 40/3,7	m		
		306	m	306,000	
				RAZEM	306,000
3 d.1	KNR 5-10 0303-03 analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm w wykopie - zabezpieczenie kanalizacji	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
4 d.1	analiza indywidualna	Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		306 * 1 * 0,3	m3	91,800	
				RAZEM	91,800
5 d.1	KNR 5-01 0402-02 analiza indywidualna	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK wieloelementowych w gruncie kat. III - wymian ram i pokryw	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 5-01 0402-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 wieloelementowych w gruncie kat. III	stud.		
		6	stud.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 5-03II 0504-02	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 8.5 m w terenie płaskim w kat. gruntu III	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 5-01 0615-05 analogia	Demontaż kabli napowietrznych	m		
		261	m	261,000	
				RAZEM	261,000
9 d.1	KNR 5-01 0602-05 analogia	Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m		
		335	m	335,000	
				RAZEM	335,000
10 d.1	KNR 5-01 0602-05 analogia	Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór częściowo zajęty	m		
		223	m	223,000	
				RAZEM	223,000
11 d.1	KNR AT-28 0104-01	Spawanie kabla światłowodowego	szt.		
		104	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
12 d.1	analiza indywidualna	Podłączenie kabla u odbiorcy	szt.		
		3	szt.	3,000	

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8 - PRZEBUDOWA I
ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000