

PRZEDMIAR ROBÓT					
Nazwa zadania:			„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8”		
Lp.	Podstawy	ASORTYMENT			
				Jednostka	Ilość
Budowa kanalizacji deszczowej					
KD-1					
1	D 03.02.01		KANAŁY I PRZYKANALIKI		
1.1		KNNR 4 1308	Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PP DN200	mb.	27.0
1.2		KNNR 4 1308	Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych DN315	mb.	189.8
2			STUDNIE		
2.1		KNR-W 2-18	Montaż wpustu ulicznego DN500	kpl.	7
2.2		KNNR 4 1413	Montaż studni betonowej DN1200	kpl.	6
2.3		kalkulacja własna	Montaż korytka odwodnienia V200	m	1
2.4		kalkulacja własna	Montaż skrzynki odpływowej V200	kpl.	1
3			Roboty dodatkowe		
3.1		KNR-W 2-18	wykonanie próby szczelności kanału wraz ze studniami	mb.	216.8
Razem					
	UWAGI:				
	– materiały i roboty związane wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w zenie m, szt, wykonania urządzenia				