
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8 - KANAŁ TECHNOLOGICZNY

ADRES INWESTYCJI: Piaseczno, ul. Jana Pawła II

NAZWA INWESTORA: ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ADRES INWESTORA: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

WYKONAWCA: ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

ADRES WYKONAWCY: ul. Magnacka 10 lok. 19
02-496 Warszawa

BRANŻE: Teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Wach

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8. - KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8. - KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
1		Kanalizacja kablowa			
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-11 analogia	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury przepustowe RHDPE 125/108	m		
		231	m	231,000	
				RAZEM	231,000
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0308-04	Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego - każda następna rura HDPE 50 mm z mikroduktem 7x12/8mm w rurociągu	km		
		2 * 0,231	km	0,462	
				RAZEM	0,462
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0308-04	Budowa rurociągu kablowego w kanałach typu kolejowego - każda następna rura (rura 40mm)	km		
		2 * 0,231	km	0,462	
				RAZEM	0,462
4 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych RHDPEp 140/8,0 o średnicy do 160 mm w wykopie - Zabezpieczenie kolizji	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
5 d.1	KNR 5-01 0402-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 wieloelementowych w gruncie kat. III	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 5-01 0402-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. III	stud.		
		5	stud.	5,000	
				RAZEM	5,000