

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
1		KANALIZACJA DESZCZOWA			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.85	km km	0.850	
				RAZEM	0.850
2 d.1.1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 226.50	m ³ m ³	226.500	
				RAZEM	226.500
3 d.1.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 897.00	m ³ m ³	897.000	
				RAZEM	897.000
4 d.1.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 3 897.00	m ³ m ³	897.000	
				RAZEM	897.000
5 d.1.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórka(szer. do 1 m) 2184.00	m ² m ²	2184.000	
				RAZEM	2184.000
6 d.1.1	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 191.00	m ³ m ³	191.000	
				RAZEM	191.000
7 d.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 771.00	m ³ m ³	771.000	
				RAZEM	771.000
8 d.1.1	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm 870.00	m ² m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
9 d.1.1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym 174.00	m ³ m ³	174.000	
				RAZEM	174.000
1.2		Roboty montażowe			
10 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały kanalizacji deszczowej z rur korugowanych PP SN 10 fi 200 300.50	m m	300.500	
				RAZEM	300.500
11 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały kanalizacji deszczowej z rur korugowanych PP SN 10 fi 250 62.00	m m	62.000	
				RAZEM	62.000
12 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały kanalizacji deszczowej z rur korugowanych PP SN 10 fi 315 379.50	m m	379.500	
				RAZEM	379.500
13 d.1.2	KNR-W 2-18 0408-08	Kanały kanalizacji deszczowej z rur korugowanych PP SN 10 fi 800 93.60	m m	93.600	
				RAZEM	93.600
14 d.1.2	KNR 2-18 0625-02	Wpusty jezdniowe 500 mm z osadnikiem 0,95 m 37.00	szt. szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
15 d.1.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie kanalizacyjne betonowe 1200 mm 22.00	stud. stud.	22.000	
				RAZEM	22.000
16 d.1.2	KNR 2-18 0613-05	Studnie kanalizacyjne betonowe 1500 mm 4.00	stud. stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
17 d.1.2	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów PCV 200 mm 300.50	m m	300.500	
				RAZEM	300.500

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów PVC 250 mm	m		
d.1.2	0804-03	62.00	m	62.000	
				RAZEM	62.000
19	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów PVC 315 mm	m		
d.1.2	0804-04	379.50	m	379.500	
				RAZEM	379.500
20	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów PVC 800 mm	m		
d.1.2	0804-08	93.60	m	93.600	
				RAZEM	93.600
21	KNR-W 2-19	Rury osłonowe dwudzielne o śr. nominalnej 110/100 mm/rura o dł.3m/	m		
d.1.2	0306-05	36.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
22	KNNR 1	Podwieszanie kabli	kpl.		
d.1.2	0527-01	10.00	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3		Odwodnienie wykopów			
23	KNR 2-01	Montaż igłofiltrów /dokładną ilość igłofiltrów ustalić z Inspektorem Nadzoru/	szt.		
d.1.3	0607-01	40.00	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNNR 1	Pompowanie wody	godz.		
d.1.3	0603-01	24.00	godz.	24.000	
				RAZEM	24.000
25		Wyloty betonowe do rowu o średnicy 200 mm	szt		
d.1.3		7.00	szt	7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR ROBÓT