

**tabela robót ziemnych**

|                                | <b>powierz.</b> | <b>grubość</b> | <b>objętość</b> |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| jezdnia bitumiczna             | 5356,5          | 0,58           | 3106,77         |
| nawierzchnie z bruku           | 97,03           | 0,68           | 65,98           |
| chodnik z kostki betonowej     | 237,63          | 0,27           | 64,16           |
| ciąg pieszo-rowerowy z k.bet.  | 1657,41         | 0,27           | 447,50          |
| opaska z kostki betonowej      | 438,46          | 0,27           | 118,38          |
| zjazd z kostki betonowej       | 293,43          | 0,43           | 126,17          |
| zjazd bitumiczny               | 142,5           | 0,58           | 82,65           |
| wyspy dzielące z kostki beton. | 58,09           | 0,68           | 39,50           |
| rozbiórka nawierzchni          | 3789            | -0,25          | -947,25         |
|                                |                 | <b>wykop</b>   | <b>3103,87</b>  |
| zasypanie rowu                 | 160             | 1,45           | 232             |
|                                |                 | <b>nasyp</b>   | <b>232,00</b>   |