

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2827W (ul. Główna) z drogą powiatową nr 2834W (ul. Jagodowa i ul. Słoneczna) w miejscowości Piskórka” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie	Jednostka obmiarowa	Ilość
1	2	3	4	5
-		1. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	-	
-		1.1 Telekomunikacja	-	
	D-01.03.01	1.1.1 Przebudowa linii napowietrznej		
1		Demontaż słupa	szt	6
2		Budowa słupa kablowego	szt	4
3		Regulacja kabla napowietrznego	mb	200
-	D-01.03.02	1.1.2 Przebudowa kabli ziemnych miedzianych i budowa rurociągu kablowego		
4		Rura HDPEp 110/6,3 mm	mb	161
5		Budowa rurociągu 1x RHDPE 40/3,7 mm	mb	416
6		XzTKMXpw 15x4x0,6	mb	15
7		XzTKMXpw 5x4x0,6	mb	464
8		Demontaż kabli ziemnych	mb	68
9		Wykonanie przewiertu sterowanego, łącznie 1 rurą HDPE o średnicy 110 mm - łącznie dla rurociągów i kabli	mb	103
11		Wykop ziemny dla ukł. kabli ziemnych i rurociągu		232
12		Taśma ostrzegawcza PCW z wtopionym elementem metalowym	mb	232
13		Taśma ostrzegawcza PCW	mb	232