

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2827W (ul. Główna) z drogą powiatową nr 2834W (ul. Jagodowa i ul. Słoneczna) w miejscowości Piskórka” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	<u>D.01.03.05</u>	Przebudowa sieci wodociągowej		
1		Wykonanie wodociągu z PE100 SDR 11 Dz90x8,2mm wraz z montażem kształtek i robotami ziemnymi	m	37.50
2		Wykonanie wodociągu z PE100 SDR 11 Dz110x10,0mm wraz z montażem kształtek i robotami ziemnymi	m	87.40
3		Wykonanie wodociągu z PE100 SDR 11 Dz160x14,6mm wraz z montażem kształtek i robotami ziemnymi	m	91.40
4		Wykonanie wodociągu z PE 100 typ SDR 11 Dz40x3,6mm wraz z montażem kształtek i robotami ziemnymi	m	0.90
5		Montaż studni zasuwowej DN1500mm	szt	2.00
6		Montaż hydrantu p.poż wraz z kształtkami	kpl	1.00
7		Montaż zasuw DN40mm do przyłączy domowych	szt.	2.00
8		Montaż zasuw DN80mm żeliwo	szt.	2.00
9		Montaż zasuw DN100mm żeliwo	szt.	4.00
10		Montaż zasuw DN150mm żeliwo	szt.	2.00
11		Montaż rury osłonowej PE100 SDR11 Dz 225x20,5mm	m	12.5
12		Montaż rury osłonowej PE100 SDR11 Dz 315x28,6mm	m	24.0
13		Montaż łącznika uniwersalnego DN80/90 żeliwo	szt.	1.0
14		Montaż łącznika uniwersalnego DN100/110 żeliwo	szt.	1.0
15		Montaż łącznika uniwersalnego DN150/160 żeliwo	szt.	1.0
16		Demontaż istniejącej sieci DN90-DN160 zwraz z armaturą	m	178.00
17		Koszt przełączeń do istn. Sieci wodociągowej	kpl	1