

PRZEDMIAR ROBÓT					
branża drogowa					
Lp.	Numer ST	KOD CPV	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	3	4	5
*	D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*	D.01.01.01a	71355000-1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	—	—
1	D.01.01.01a		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza	km	0.58
*	D.01.02.01	77211400-6	Usunięcie drzew i krzaków	—	—
2	D.01.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew i pni z karczowaniem pni z wywiezieniem drewna, gałęzi i karpiny	szt.	3.00
*	D.01.02.02	45112000-5	Zdjęcie warstwy humusu	—	—
3	D.01.02.02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm grunt do wywiezienia na odkład do 10 km	m2	1082.36
*	D.01.02.04	45111000-8	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	—
4	D.01.02.04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. od 5-17 cm mechanicznie wraz z załadowaniem i wywozem gruzu	m2	121.26
5	D.01.02.04		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 50 -60 cm z załadowaniem i wywozem	m2	121.26
6	D.01.02.04		Rozbiórka przepustów z rur PVC wraz z załadowaniem i wywozem	m	109.77
7	D.01.02.04		Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.	2.00
8	D.01.02.04		Pionowe znaki drogowe - usunięcie słupków stalowych	szt.	2.00
*	D.02.00.00.	4511000-8	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*	D.02.01.01		Wykonanie wykopów	—	—
9	D.02.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku z odwiezieniem na odkład	m3	435.10
*	D.03.00.00	45233000-9	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
*	D.03.01.01	45233000-9	Rowy przydrożne	—	—
10	D.03.01.01		Rowy istniejące do odtworzenia	m	140.19
*	D.03.02.01		Kanalizacja deszczowa	—	—
11	D.03.02.01		Ściek przykrawężnikowy betonowy na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15	m	479.00
12	D.03.02.01		Ściek podchodnikowy na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15	m	29.00
*	D.04.00.00	45233000-9	PODBUDOWY	—	—
13	D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1578.06
*	D.04.04.02b		Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	—	—
14	D.04.04.02b		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 15 cm (chodnik).	m2	1082.36
15	D.04.04.02b		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubości 20 cm (zjazdu).	m2	495.70
*	D.05.00.00	45233222-1	NAWIERZCHNIE	—	—
*	D.05.03.05		Nawierzchnie z betonu asfaltowego	—	—
16	D.05.03.05b		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - wyrównanie krawędzi jezdni	m2	71.90
*	D.05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	—	—
17	D.05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy indywidualne i publiczne)	m2	495.70
18	D.05.03.23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik)	m2	1082.36
*	D.06.00.00	34992200-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
*	D.06.01.01		Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków	—	—

19	D.06.01.01		Umocnienie podłoża gruntowego z kamienia polnego w zaprawie betonowej grubości 10 cm (wyloty przepustów)	m2	34.08
20	D.06.01.01		Umocnienie powierzchniowe skarp rowu płytami ażurowymi 40/60/10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 1:4	m2	120.78
*	D.06.02.01A		Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami	—	—
21	D.06.02.01A		Remont przepustów PVC o średnicy 400 mm	szt.	9.00
22	D.06.02.01A		Wykonanie przepustów PVC o średnicy 400 mm	szt.	3.00
*	D.07.00.00	34992200-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
*	D.07.01.01		Oznakowanie poziome	—	—
23	D.07.01.01		Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masą chemoutwardzalną	m2	19.25
*	D.07.02.01		Oznakowanie pionowe	—	—
24	D.07.02.01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70mm	szt.	10.00
25	D.07.02.01		Ustawienie luster U-18a	szt.	1.00
26	D.07.02.01		Pionowe znaki drogowe - o pow. ponad 0.3 m2 typu A, B, C , folia odbłaskowa II typu	szt.	2.00
27	D.07.02.01		Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, folia odbłaskowa II typu	szt.	6.00
28	D.07.02.01		Pionowe znaki drogowe - znaki i tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2, folia odbłaskowa II typu	szt.	3.00
29	D.07.02.02		Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu - U-3b	szt.	2.00
*	D.07.06.00		Ogrodzenia i urządzenia zabezpieczające	—	—
30	D.07.06.02		Budowa ogrodzenia zabezpieczającego ruch pieszych i rowerzystów U-11a	m	10.00
31	D.07.02.01		Ogrodzenie U-12a	m	34.40
32	D.07.02.01		Odtworzenie ogrodzenia wraz z rozbiórką na dz. ew. 59/3 na ściankach prefabrykowanych typu "L".	m	23.00
*	D.08.00.00	45233000-9	ELEMENTY ULIC	—	—
*	D.08.01.01b		Krawężniki betonowe	—	—
33	D.08.01.01b		Krawężnik bet. o wym. 15x30cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	473.43
34	D.08.01.01b		Krawężnik bet. o wym. 15x30cm wystający na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	535.80
*	D.08.03.01		Obrzeża betonowe	—	—
35	D.08.03.01		Obrzeże betonowe 8x30cm z wykonaniem ławy betonowej C12/15	m	585.00
*	D.09.00.00	77300000-3	ZIELEŃ DROGOWA	—	—
*	D.09.01.01		Zieleń drogowa	—	—
36	D.09.01.01		Humusowanie przy grubości warstwy humusu 15 cm z obsianiem trawą (grunt urodzajny pozyskany na budowie)	m2	870.00