
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Część 5 - III Piętro
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno ul. Chyliczkowska 20
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : LAU Architektura i Konstrukcje
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji
ADRES : Zgierz ul. Kamienna 64
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. J.Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
45262700-8 Przebudowa budynków			
1	III PIĘTRO	1	53
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	6
1.2	Ściany i ścianki	7	10
1.3	Stolarka i ślusarka	11	14
1.4	Tynki i okładziny	15	18
1.5	Malowanie	19	26
1.6	Podłoga i posadzki	27	36
1.7	Wyposażenie	37	53
2	Uwaga	54	54

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45262700-8 Przebudowa budynków						
1			III PIĘTRO			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	1	KNR 9-29 0104-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 35.0	m ² m ²	 35.000	
					RAZEM	35.000
2 d.1.1	1	KNR 4-01 0349-02	Wykucie otworów w ścianach wraz z ułożeniem niezbędnych nadproży 2.35	m ³ m ³	 2.350	
					RAZEM	2.350
3 d.1.1	1	KNR 4-01 0819-15 szac.	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 45.9	m ² m ²	 45.900	
					RAZEM	45.900
4 d.1.1	1	KNR 4-01 0354-04	Demontaż ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydeł 11	szt. szt.	 11.000	
					RAZEM	11.000
5 d.1.1	1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstw wykończeniowych posadzek wraz z cokolikami lub oblistwowaniem 29.0+20.8+17.9+22.0+30.5+28.2+30.6+31.9+30.0+58.1	m ² m ²	 299.000	
					RAZEM	299.000
6 d.1.1	1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Wraz z opłatą za wysypisko 35.0*0.18+2.35+45.9*0.02+11*20*0.07+299.0*0.03	m ³ m ³	 33.938	
					RAZEM	33.938
1.2			Ściany i ścianki			
7 d.1.2	1	KNR-W 2- 02 2003-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 1.99*2.0+1.95*3.6+3.5*(2.0+3.65)*0.5*2 -0.9*2.0*3	m ² m ² m ²	 30.775 -5.400	
					RAZEM	25.375
8 d.1.2	1	KNR-W 2- 02 2003-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (4.29+1.62*2)*(1.25+3.65)*0.5+1.85*3.65 -0.9*2.0	m ² m ² m ²	 25.201 -1.800	
					RAZEM	23.401
9 d.1.2	1	KNR 2-02 2003-01 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki /obudowy/ z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 2.0	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
10 d.1.2	1	k.w.	Udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.3			Stolarka i ślusarka			
11 d.1.3	1	KNR 2-02 1017-02 d1 d2 d3	Skrzydła drzwiowe, płytowe wewnątrzlokalowe, pełne fabrycznie wykończone Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacją. 0.9*2.0*3 0.8*2.0*7 0.9*2.0*3	m ² m ² m ² m ²	 5.400 11.200 5.400	
					RAZEM	22.000
12 d.1.3	1	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych 13	szt. szt.	 13.000	
					RAZEM	13.000
13 d.1.3	1	cena rynko- wa	Kabiny sanitariatów i kabiny prysznicowe systemowe z drzwiami - parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacją.Dostawa i montaż (1.25*2+1.51+3.2)*2.0 (1.50*2+2.74)*2.0	m ² m ² m ²	 14.420 11.480	
					RAZEM	25.900
14 d.1.3	1	cena rynko- wa	Błaty z laminatu podparte nóżkami ze stali nierdzewnej - parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacją.Dostawa i montaż 0.55*1.6+0.55*2.74	m ² m ²	 2.387	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.387
1.4			Tynki i okładziny			
15 d.1.4	1	KNNR 2 0802-06 szac.	Naprawa istn. okładzin z g-k . Wyrównanie gładzią gipsową 70.0	m ² m ²	 70.000	
					RAZEM	70.000
16 d.1.4	1	KNR 0-28 2630-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy 2*(5.74+3.48+25.1+2.3)*1.6 -0.9*1.6*12	m ² m ² m ²	 117.184 -17.280	
					RAZEM	99.904
17 d.1.4	1	KNR 2-02 0829-0601 socal.	Licowanie ścian płytkami, szklwionymi, na klej. 2*(2.74+3.36+1.75+3.36+2.47+4.35)*2.0 (0.6+3.0)*1.6 -0.9*2.0*5	m ² m ² m ²	 72.120 5.760 -9.000	
					RAZEM	68.880
18 d.1.4	1	KNR 4-01 0322-02 szac.	Kratki wentylacyjne - dopłata za materiał 12	szt szt	 12.000	
					RAZEM	12.000
1.5			Malowanie			
19 d.1.5	1	KNNR-W 3 1002-06 sufity	Oczyszczenie podłoża - zeszkrobanie i zmycie starej farby 582.6*1.19 2*(13.57+14.82+5.26+4.09+11.5+5.26+25.2+2.3+10.9+13.57+4.89+ 4.89)*3.65+2*(6.77+4.29+5.15+4.29+3.48+5.74+5.13+4.29+7.11+4.29+ 6.58+4.29+6.93+4.29+7.18+4.29+7.0+4.29)*2.45	m ² m ² m ²	 693.294 1316.036	
					RAZEM	2009.330
20 d.1.5	1	KNR 2-02 1505-01 ściany	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych -ściany 2*(3.48+5.74+5.13+4.29+7.11+4.29+6.58+4.29+3.35+4.29+3.44+4.29+ 1.75+3.36+2.47+4.29+2.74+4.29+7.0+4.29+6.77+4.29+5.15+4.29)* 2.45+2*(25.2+2.3+10.89+7.8+7.54+5.54+6.36+2.54+11.5+15.26+ 13.57+14.82+5.26+4.09)*3.65 -99.904 -68.88	m ² m ² m ² m ²	 1492.644 -99.904 -68.880	
					RAZEM	1323.860
21 d.1.5	1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 693.294	m ² m ²	 693.294	
					RAZEM	693.294
22 d.1.5	1	NNRNKB 202 1134- 02 analogia	(z.VII) Gruntowanie emulsją gruntującą 1323.86+693.294	m ² m ²	 2017.154	
					RAZEM	2017.154
23 d.1.5	1	KNR 4-01 1209-14 analogia	Naprawa i malowanie podokienników 10	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
24 d.1.5	1	KNR 4-01 1212-05 szac.	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 9.5	m ² m ²	 9.500	
					RAZEM	9.500
25 d.1.5	1	KNR 19-01 1015-01	Naprawa poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego 6	msc. msc.	 6.000	
					RAZEM	6.000
26 d.1.5	1	KNR-W 4- 01 1217-03 analogia szac.	Dwukrotne malowanie olejne pochwyty drewnianego 8.5	m m	 8.500	
					RAZEM	8.500
1.6			Podłoża i posadzki			
27 d.1.6	1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Naprawa i uzupełnienie podłoża z zapr. cement. o śr. grub. 10 mm 17.9+58.1+22.0+30.5+28.2+14.3+14.7+5.8+11.9+9.5+30.0+29.0+20.8	m ² m ²	 292.700	
					RAZEM	292.700

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.6	1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome podposadzkowe 5.8+11.9+9.5	m ² m ²	 27.200	
					RAZEM	27.200
29 d.1.6	1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 58.1+22.0+30.5+68.9+41.4+12.9+28.2+14.3+14.7+5.8+11.9+9.5+30.0+29.0+20.8	m ² m ²	 398.000	
					RAZEM	398.000
30 d.1.6	1	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 3 58.1+22.0+30.5+68.9+41.4+12.9+28.2+14.3+14.7+30.0+29.0+20.8	m ² m ²	 370.800	
					RAZEM	370.800
31 d.1.6	1	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 8 27.2	m ² m ²	 27.200	
					RAZEM	27.200
32 d.1.6	1	KNR 0-29 0637-01 analogia	Gruntowanie 582.6-48.5-118.2	m ² m ²	 415.900	
					RAZEM	415.900
33 d.1.6	1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 27.2	m ² m ²	 27.200	
					RAZEM	27.200
34 d.1.6	1	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 36.0	m m	 36.000	
					RAZEM	36.000
35 d.1.6	1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wg proj. 370.8 cokoły 395.5*0.10	m ² m ² m ²	 370.800 39.550	
					RAZEM	410.350
36 d.1.6	1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 410.35	m ² m ²	 410.350	
					RAZEM	410.350
1.7			Wyposażenie			
37 d.1.7		cena rynkowa	krzesła pracownicze na kółkach 17	szt szt	 17.000	
					RAZEM	17.000
38 d.1.7		cena rynkowa	krzesła 24	szt szt	 24.000	
					RAZEM	24.000
39 d.1.7		cena rynkowa	stół fi 120 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
40 d.1.7		cena rynkowa	biurko 80x240 20	szt szt	 20.000	
					RAZEM	20.000
41 d.1.7		cena rynkowa	łóżko 90x200 24	szt szt	 24.000	
					RAZEM	24.000
42 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. biurka S2' dost. i montaż 17	kpl. kpl.	 17.000	
					RAZEM	17.000
43 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. łóżka S3' dost. i montaż	kpl.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			17	kpl.	17.000	
					RAZEM	17.000
44	d.1.7	cena rynkowa	zestaw mebli - segm. szafy S4 dost. i montaż	kpl.		
			17	kpl.	17.000	
					RAZEM	17.000
45	d.1.7	cena rynkowa	szafki kuchenne dolne 80	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
46	d.1.7	cena rynkowa	lodówka	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
47	d.1.7	cena rynkowa	lustro wklejane 75/60	szt		
			5	szt	5.000	
					RAZEM	5.000
48	d.1.7	cena rynkowa	pojemnik na ręczniki stal nierdz. - dost i montaż	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
49	d.1.7	cena rynkowa	dozownik mydła stal nierdz. - dost i montaż	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
50	d.1.7	cena rynkowa	pojemnik na papier toaletowy stal nierdz. - dost i montaż	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
51	d.1.7	cena rynkowa	szczotka stal nierdz. do wc	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
52	d.1.7	cena rynkowa	kosz stal. nierdz. 60 l do wc	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
53	d.1.7	cena rynkowa	kosz stal. nierdz. 20 l do wc	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
2			Uwaga			
54	d.2	UWAGA	OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :	0		
			-Kosztów wszelkich robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi - przekuć,zamurować, dekować,zabezpieczeń p.poż. przejść instalacyjnych przez przegrody, obudów itd.	0	0.000	
					RAZEM	0.000