

# PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W  
Piaseczno - Bobrowiec”

| Lp | Numer<br>STWiORB  | Wyszczególnienie<br>elementów rozliczeniowych                                                    | Jedn. | Ilość |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4     | 5     |
| —  | <u>D.01.03.05</u> | <b>Przebudowa sieci wodociągowej</b>                                                             |       |       |
| 1  |                   | Wykonanie wodociągu z PE100 SDR 11 Dz160x14,6mm wraz z montażem kształtek i robotami ziemnymi    | m     | 56.10 |
| 2  |                   | Wykonanie wodociągu z PE 100 typ SDR 11 Dz50x4,6mm wraz z montażem kształtek i robotami ziemnymi | m     | 38.10 |
| 3  |                   | Montaż hydrantu p.poż wraz z kształtkami                                                         | kpl   | 1.00  |
| 4  |                   | Montaż zasuwy DN80mm                                                                             | szt.  | 1.00  |
| 5  |                   | Montaż rury osłonowej SDR11 Dz 110x10mm                                                          | m     | 7.2   |
| 6  |                   | Demontaż istniejącej sieci i przyłączy z wraz z armaturą                                         | m     | 98.00 |
| 7  |                   | Koszt przełączy do istn. Sieci wodociągowej                                                      | kpl   | 1     |

Uwaga:

W cenie wykonania 1m (kanału, przewodu), 1 szt. (obiektu, uzbrojenia), należy uwzględnić roboty przygotowawcze, ziemne, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, odtworzenie nawierzchni, inne prace niezbędne do wykonania przebudowy.