

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W
Piaseczno – Bobrowiec”

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	D.01.03.01	Przebudowa kanalizacji sanitarnej		
1		Montaż kanału z rur PVC-U kielichowych. Rurociąg o średnicy DN200mm wraz z robotami ziemnymi	m	58
2		Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych średnicy 1,20m wraz z robotami ziemnymi	kpl.	3
3		Regulacja wysokościowa istniejących pokryw studni kanalizacyjnych z wymianą na nowe	szt.	3
4		Demontaż istniejących studni	szt.	3
5		Demontaż istniejącego kanału	m	50

Uwaga:

W cenie wykonania 1m (kanału, przewodu), 1 szt. (obiektu, uzbrojenia), należy uwzględnić roboty przygotowawcze, ziemnie, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, odtworzenie nawierzchni, inne prace niezbędne do wykonania przebudowy.