

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W
Piaseczno - Bobrowiec”

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	D.01.03.06	Przebudowa gazociągów		
1		Wykonanie gazociagu z PE 100 typ SDR 17,6 Ø125mm wraz z robotami ziemnymi	m	149.60
2		Wykonanie gazociagu z PE 100 typ SDR 11 Ø63 mm wraz z robotami ziemnymi	m	15.40
3		Wykonanie gazociagu z PE 100 typ SDR 11 Ø40 mm wraz z robotami ziemnymi	m	60.60
4		Wykonanie gazociagu z PE 100 typ SDR 11 Ø25 mm wraz z robotami ziemnymi	m	1.00
5		Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 11 Ø 315mm	m	18.50
6		Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 11 Ø 160mm	m	9.00
7		Montaż kurka PE DN125mm	szt.	2.00
8		Montaż kurka PE DN63mm	szt.	1.00
9		Montaż trójnika redukcyjnego PE125/63/125	szt.	1.00
10		Montaż trójnika redukcyjnego PE125/40/125	szt.	1.00
11		Montaż trójnika redukcyjnego PE40/25/40	szt.	1.00
12		Montaż trójnik równoprzelotowego PE125/125/125	szt.	1.00
13		Montaż trójnika równoprzelotowego PE63/63/63	szt.	1.00
14		Montaż przejścia PE/stal 125/100	szt.	2.00
15		Montaż przejścia PE/stal 63/40	szt.	2.00
16		Montaż przejścia PE/stal 40/20	szt.	1.00
17		Montaż kolana PE125mm 15	szt.	7.00
18		Montaż kolana PE125mm 30	szt.	7.00
19		Montaż kolana PE125mm 90	szt.	1.00
20		Montaż kolana PE63mm 90	szt.	1.00
21		Montaż kolana PE40mm 90	szt.	1.00
22		Montaż mufy elektrooporowej PE25mm	szt.1	2.00
23		Zasuwa do przyłączy domowych Dn25mm	szt.1	1.00
24		Regulacja istn. skrzynek ulicznych do zasuw	szt.	1.00
25		Przełączenie istniejących przyłączy	szt.	3.00
26		Demontaż gazociagu Ø 100 mm wraz z uzbrojeniem	m	130.60
27		Demontaż gazociagu PE. Ø 40 mm wraz z uzbrojeniem	m	8.10
28		Demontaż przyłącza gazowego kazdej średnicy wraz z uzbrojeniem	m	16.90
29		Wykonanie przełączy, koszty przełączeniowe gazowni	kpl	1.00

Uwaga:

W cenie wykonania 1m (kanału, przewodu), 1 szt. (obiektu, uzbrojenia), należy uwzględnić roboty przygotowawcze, ziemne, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, odtworzenie nawierzchni, inne prace niezbędne do wykonania przebudowy.