



LEGENDA:

- Ø600 i Ø300 Projektowana sieć kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia i retencjonowania ścieków opadowych z DP
- Ø200 Projektowane przykanaliki sieci kanalizacji deszczowej
- SD1 Studnie rewizyjne betonowe min. DN1,2±1,4m osłowe
- OS1 Urządzenia oczyszczające - grawitacyjny osadniki zawieszin
- Wyl1 Proj. betonowy wylot dokowy Ø250mm z kratą na końcu
- WD1 Proj. wpust deszczowy - jezdniowy lub krawężnikowo-jezdniowy
- Projektowany układ drogowy
- Istniejący układ drogowy

Uwaga położenie wjazdów dostosować do osi budowanego pasa drogowego z godnie z poniższym planem, stopnie zjazdowe oraz wjazdy żelwne montować wg pozycji wjazdu na planie

- Chw.1 Odwiert geotechniczny- nazwa otworu
- najniższy lokalny punkt na jezdni
- najwyższy lokalny punkt na jezdni

Investor (Zamawiający):
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Wykonawca:
VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno
tel./fax (+48) 435 68 24/ 435 68 25,
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa projektu:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2838W (ul. Milenium), od skrzyżowania z ulicą Radnych do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 722, z wyłączeniem obiektu mostowego.

Nazwa opracowania:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejącego rowu

Funkcja, imię, nazwisko i nr upr. bud.:
mgr inż. Paweł Pykało
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. w zakresie sieci instal. i urz. ciepł., went. gazowe, wodociąg. i kanalizacyjnych
Nr upr. MAZ02050P000514

Sprowadzający:
mgr inż. Urszula Kasicka
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. w zakresie sieci instal. i urz. ciepł., went. gazowe, wodociąg. i kanalizacyjnych
Nr upr. MAZ02050P000514

Opracowujący:
mgr inż. Łukasz Bąk

Faza opracowania:
Projekt Wykonawczy

Tytuł projektu:
PLAN SYTUACYJNY KD

Skala:	Nr projektu:	Nr punktu:	Nr arkusza:
1:500	100-177	02	
Prace autorskie zabezpieczone. Ustawa z dn. 4 lutego 1984 r.			

Rt=100.35 SD1 Proj. rzędna wjazdu/wpuszczu (zgodnie z rzeźnią drogową)
RD1/RW1=97.82 (-2.53) Proj. rzędna włączenia kanału lub przykanalika
RD1/RW2=97.80 (-2.55) Proj. rzędna włączenia kanału lub przykanalika
Rs=97.72 (-2.63) Proj. rzędna dna studni/wylotu z przykanalika
Rd=97.00 Proj. najniższa wewn. rzędna dna osadnika
wpustu deszczowego

Ø600 Średnica kanału grawitacyjnego
złożona do nominalnej - wewnętrznej [mm]
L=15.0m Długość danego odcinka kanału [m]
I=0,17% Spadek na danym odcinku kanału w procentach