
PRZEDMIAR ROBÓT
(w układzie kosztorysowym)

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827 W - część III od km 1+500 do km 2+359,30 - zieleni
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna w Jazgarzewie
INWESTOR : Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu przez Starostę Piaseczyńskiego
BRANŻA : Usuwanie drzew i krzewów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Lech Zieliński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Maciej Potrawiak

DATA OPRACOWANIA : 30 sierpnia 2015 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 sierpnia 2015 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy przedmiar robót wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW - CPV 45100000-8	1.1	1.16

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW - CPV 45100000-8					
1.1	KNR 2-01 0103-01, SST D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) - drzewa o śr. 10 cm	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
1.2	KNR 2-01 0103-01, SST D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) - drzewo o śr. 12 cm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
1.3	KNR 2-01 0103-04, SST D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) - drzewo o śr. 37 cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	KNR 2-01 0103-05, SST D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) - drzewo o śr. 54 cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5	KNR 2-01 0105-01, SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.6	KNR 2-01 0105-04, SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	KNR 2-01 0105-05, SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8	KNR 2-01 0110-01, SST D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
		$3.1415 \cdot 0.25 \cdot (0.10 \cdot 0.10 \cdot 10.00 \cdot 3 + 0.12 \cdot 0.12 \cdot 3.00 + 0.37 \cdot 0.37 \cdot 5.00 + 0.54 \cdot 0.54 \cdot 20.00)$	m ³	5.39	
				RAZEM	5.39
1.9	KNR 2-01 0110-04, SST D-01.02.01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu na łączną odległość 10 km Krotność = 16	m ³		
		5.39	m ³	5.39	
				RAZEM	5.39

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.10	KNR 2-01 0110-02, SST D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		0.5*3+0.6+0.7+1.5	mp	4.30	
				RAZEM	4.30
1.11	KNR 2-01 0110-03, SST D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		1.0*3+1.2+3.0+5.0	mp	12.20	
				RAZEM	12.20
1.12	KNR 2-01 0110-05 SST D-01.02.01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu do łącznej odl. 10 km Krotność = 16	mp		
		4.30+12.20	mp	16.50	
				RAZEM	16.50
1.13	KNR 2-01 0108-01, SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
		1.00*24*0.0001	ha	0.0024	
				RAZEM	0.0024
1.14	KNR 2-01 0110-02, SST D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km (z zagajników)	mp		
		0.2*24	mp	4.80	
				RAZEM	4.80
1.15	KNR 2-01 0110-03, SST D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		0.5*24	mp	12.00	
				RAZEM	12.00
1.16	KNR 2-01 0110-05 SST D-01.02.01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu do łącznej odl. 10 km Krotność = 16	mp		
		4.80+12.00	mp	16.80	
				RAZEM	16.80

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	54.24	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.48	0.00	
2.	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	0.91	0.00	
3.	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	35.11	0.00	
4.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	55.78	0.00	
5.	przyczepa dłużykowa 4,5 t	m-g	7.22	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł