

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		365	m ²	365.000	
				RAZEM	365.000
2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		26.5	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2*2+10*1*5	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNR 4-04 0701-01	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
10	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		
		12	zesp.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		24+70	m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
13	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-04 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm	m ³		
		365*0.2	m ³	73.000	
				RAZEM	73.000
15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
		(365+26.5)*0.2	m ³	78.300	
				RAZEM	78.300
16	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		70*6*0.4+24*4*0.4+2*4*2.6*0.3	m ³	212.640	
				RAZEM	212.640
17	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
		70*1*0.4+24*1*0.4+2*4*1*0.3	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		70*0.6*0.4+24*0.6*0.4+2*4*0.6*0.4	m ³	24.480	
				RAZEM	24.480
19	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³		
		365*0.02+250*0.05+94*0.05+73+78.3+212.64+40+24.48	m ³	452.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	452.920
20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 365*0.02+250*0.05+94*0.05+73+78.3+212.64+40+24.48	m ³		
			m ³	452.920	
				RAZEM	452.920

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	365		
2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	26.5		
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	48		
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22		
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	36		
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	8		
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3		
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2*2+10*1*5 = 54.000		
9	KNR 4-04 0701-01	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm	m	65		
10	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m ²	zesp.	12		
11	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki	m ²	250		
12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	24+70 = 94.000		
13	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji	m	15		
14	KNR 4-04 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm	m ³	365*0.2 = 73.000		
15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	(365+26.5)* 0.2 = 78.300		
16	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	70*6*0.4+ 24*4*0.4+2* 4*2.6*0.3 = 212.640		
17	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³	70*1*0.4+ 24*1*0.4+2* 4*1*0.3 = 40.000		
18	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³	70*0.6*0.4+ 24*0.6*0.4+ 2*4*0.6*0.4 = 24.480		
19	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych	m ³	365*0.02+ 250*0.05+ 94*0.05+73+ 78.3+ 212.64+40+ 24.48 = 452.920		
20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m ³	365*0.02+ 250*0.05+ 94*0.05+73+ 78.3+ 212.64+40+ 24.48 = 452.920		

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład obmiar = 365 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.41r-g/m ²	r-g	149.6500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 26.5 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.09r-g/m ²	r-g	2.3850				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 48 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.15r-g/m	r-g	7.2000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 22 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.11r-g/m	r-g	2.4200				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 36 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	10.8000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 1 m ² obmiar = 8 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.85r-g/szt.	r-g	6.8000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m ² obmiar = 3 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	3.4800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni ponad 2 m ² obmiar = 2*2+10*1*5 = 54.000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	28.0800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-04 0701-01	Demontaż przewodów wodociągowych z rur że- liwnych o śr. do 50 mm	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 65 m -- R -- robocizna 0.27r-g/m	r-g	17.5500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 obmiar = 12 zesp.	zes p.					
1*	999	-- R -- robocizna 0.8r-g/zesp.	r-g	9.6000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki obmiar = 250 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.35r-g/m ²	r-g	87.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych obmiar = 24+70 = 94.000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.49r-g/m ²	r-g	46.0600				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji obmiar = 15 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.92r-g/m	r-g	13.8000				
2*	1540802	-- M -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.068m ³ /m	m ³	1.0200				
3*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.008kg/m	kg	0.1200				
4*	0000000	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
5*	72311	-- S -- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 0.06m-g/m	m-g	0.9000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR 4-04 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 15 cm obmiar = 365*0.2 = 73.000 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 8.21r-g/m ³	r-g	599.3300				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm obmiar = (365+26.5)*0.2 = 78.300 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 6.45r-g/m ³	r-g	505.0350				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = $70*6*0.4+24*4*0.4+2*4*2.6*0.3 = 212.640 \text{ m}^3$	m^3					
1*	999	-- R -- robocizna 3.1r-g/ m^3	r-g	659.1840				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu obmiar = $70*1*0.4+24*1*0.4+2*4*1*0.3 = 40.000 \text{ m}^3$	m^3					
1*	999	-- R -- robocizna 5.5r-g/ m^3	r-g	220.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm obmiar = $70*0.6*0.4+24*0.6*0.4+2*4*0.6*0.4 = 24.480 \text{ m}^3$	m^3					
1*	999	-- R -- robocizna 10.01r-g/ m^3	r-g	245.0448				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych obmiar = $365*0.02+250*0.05+94*0.05+73+78.3+212.64+40+24.48 = 452.920 \text{ m}^3$	m^3					
1*	11133	-- S -- koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m^3 0.101m-g/ m^3	m-g	45.7449				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 obmiar = $365*0.02+250*0.05+94*0.05+73+78.3+212.64+40+24.48 = 452.920 \text{ m}^3$	m^3					
1*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy do 15 t 0.02*9=0.18m-g/ m^3	m-g	81.5256				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								