Symbol	Rodzaj przegrody	Warstwy
Sz1	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wełna mineralna gr. 12 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Gładź gipsowa
Sz2	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wełna mineralna gr. 12 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płytki ceramiczne
Sz3	Ściana zewnętrzna	Istniejąca ściana szkoły Dylatacja wełna mineralna 2 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Gładź gipsowa
Sz4	Ściana zewnętrzna	Istniejąca ściana szkoły Dylatacja wełna mineralna 2 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płytki ceramiczne
Sz5	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wełna mineralna gr. 12 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Wykładzina AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12.5 mm
Sz6	Ściana zewnętrzna	Istniejąca ściana szkoły Dylatacja wełna mineralna 2 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Wykładzina AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12.5 mm
Sw1	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Gładź gipsowa
Sw2	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płytki ceramiczne
Sw3	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Wykładzina AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12.5 mm
Sd1	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Gładź gipsowa
Sd2	Ściana wewnętrzna	Płytki ceramiczne Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płytki ceramiczne
Sd3	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płytki ceramiczne
Sd4	Ściana wewnętrzna	Ścianki systemowe HPL
Sd5	Ściana wewnętrzna	Wykładzina AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12.5 mm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Wykładzina AKU-PR 140 gr. 5 cm Płyta GK 12.5 mm

Nr.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
101	Wentylatorownia	Płytki gres R10	39.42 m2
102	Korytarz	Wykładzina PVC	93.65 m2
103	Pomieszczenie porządkowe	Płytki gres R10	3.74 m2
104	Klatka schodowa	Płytki gres R10	19.92 m2
105	Pomieszczenie dydaktyczna	Wykładzina PVC	56.81 m2
106	Pomieszczenie dydaktyczna	Wykładzina PVC	56.05 m2
107	Pomieszczenie dydaktyczna	Wykładzina PVC	56.81 m2

AR-DOM

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

OBIEKT PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

Powiat Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno

AUTOR: arch. Krzysztof Denisiewicz
SPRAWDZ.: arch. Witold Standera
KOORDYNATOR: mgr inż. Arkadiusz Żurakowski

MP PRAWNIE: 39/98/Op
MP PRAWNIE: 14/07/DOIA
MP PRAWNIE: 36/01/Op

SPECJALNOŚĆ: Archit.
SPECJALNOŚĆ: Archit.
SPECJALNOŚĆ: Konstl. Bud.

DATA I PODPIS: wrzesień 2016
DATA I PODPIS: wrzesień 2016
DATA I PODPIS: wrzesień 2016

AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI
05-220 PŁOCHNIK UL. MIŃSKOMAZOWIECKIEJ 19 TEL./FAX 077 4389116

NAZWA INWESTYCJI:
Rozbudowa budynku dydaktycznego
Liceum Ogólnokształcącego
ul. Chyliczkowska 17 w Piasecznie

FORMAT: 2

NAZWA RYSUNKU:
Rzut piętra

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU:

NR UWAGI:

BRANŻA: BUDOWLANA

ISZ.