Symbol	Rodzaj przegrody	Wariant
Sz1	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wełna mineralna gr. 12 cm Płyta kartonowo-gipsowa H+H 24/24/59 cm Gładź gipsowa - wapienny 1.5 cm
Sz2	Ściana zewnętrzna	Tynk strukturalny Wełna mineralna gr. 12 cm Płyta kartonowo-gipsowa H+H 24/24/59 cm Płyki ceramiczne - wapienny 1.5 cm
Sz3	Ściana zewnętrzna	Istniejąca ściana szkoły Dyfuzyjna wełna mineralna 2 cm Płyta kartonowo-gipsowa H+H 24/24/59 cm Gładź gipsowa - wapienny 1.5 cm
Sz4	Ściana zewnętrzna	Istniejąca ściana szkoły Dyfuzyjna wełna mineralna 2 cm Płyta kartonowo-gipsowa H+H 24/24/59 cm Płyki ceramiczne - wapienny 1.5 cm
Sw1	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płyki ceramiczne
Sw2	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Beton komórkowy H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Gładź gipsowa - wapienny 1.5 cm
Sd1	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płyta kartonowo-gipsowa H+H 24/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Gładź gipsowa
Sd2	Ściana wewnętrzna	Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płyta kartonowo-gipsowa H+H 12/24/59 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płyki ceramiczne
Sd3	Ściana wewnętrzna	Gładź gipsowa Płyta kartonowo-gipsowa H+H 12/24/59 cm Beton komórkowy H+H 12/24/59 cm Tynk cementowo - wapienny 1.5 cm Płyki ceramiczne
Sd4	Ściana wewnętrzna	Ścianki systemowe HPL

Nr.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
01	Sala gimnastyczna	Sportowa wyk. PVC	1481.17 m2
02	Korytarz	Wykładzina PVC	111.52 m2
03	WC męskie	Płytki gres R10	5.71 m2
04	Łazienka nauczyciela WF	Płytki gres R10	5.70 m2
05	Gabinet dyrektora nauczyciela WF	Wykładzina PVC	17.64 m2
06	Pomieszczenie porządkowe	Płytki gres R10	3.74 m2
07	Klatka schodowa	Płytki gres R10	19.92 m2
08	WC damskie z niepełnosprawnym	Płytki gres R10	9.52 m2
09	Szatnia nr 1	Wykładzina PVC	20.83 m2
10	Łazienka nr 1	Płytki gres R11	19.99 m2
11	Łazienka nr 2	Płytki gres R11	19.99 m2
12	Szatnia nr 2	Wykładzina PVC	20.83 m2
13	Szatnia nr 3	Wykładzina PVC	20.83 m2
14	Łazienka nr 3	Płytki gres R11	19.99 m2
15	Łazienka nr 4	Płytki gres R11	19.99 m2
16	Szatnia nr 4	Wykładzina PVC	20.83 m2
17	WC nr 1	Płytki gres R10	1.59 m2
18	WC nr 2	Płytki gres R10	1.59 m2
19	WC nr 3	Płytki gres R10	1.59 m2
20	WC nr 4	Płytki gres R10	1.59 m2
21	Magazynek sprzętu sportowego	Wykładzina PVC	68.22 m2

AR-DOM
PROJEKT, WYKONAWSTWO, SPRZEDAŻ, OBSŁUGA

Paweł Piotrowicz
ul. Chyżańskiego 14 Stalowa Wola
tel. 607 220 700 Biuro: 15 842 20 10
www.ar-dom.com.pl e-mail: biuro@ar-dom.com.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł Piotrowicz
upr. budowlane: PK/0027/POOB/08
Biuro: 15 842 20 10
e-mail: pawel@ar-dom.com.pl

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Norbert Małecki
upr. budowlane: 2358/UW/

OBIEKT:
Rozbudowa budynku dydaktycznego
Liceum Ogólnokształcącego
ul. Chyżańskiego 14 w Nowotańcu

TEMAT:
Rzut parteru
– instalacja elektryczna

1:100	19		
DATA: 15/07/2024			

ar-dom projektowanie i wykonawstwo
PROJEKT ZAWIERA:
ar-dom nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian w projekcie bez jego zgody