



Zamierzenie
budowlane:

**ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820W CZAPLINEK -
WINCENTÓW WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ
CZARNĄ W WINCENTOWIE (GMINA GÓRA KALWARIA)**

Adres obiektu
budowlanego:

m. Wincentów, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński,
województwo mazowieckie

Nazwa i adres
Inwestora:

POWIAT PIASECZYŃSKI
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Jednostka
projektowania:

POMOST Warszawa Sp. z o.o.
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Numer tomu:

04

Nazwa:

KOSZTORYSY

Część:

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH**

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA GAZOCIAGU ŚR.C.ŚR.80 MM STAL NA GAZOCIĄG ŚR.C. ŚR 90 PE
ADRES INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820W CZAPLINEK - WINCENTÓW WRAZ Z BUDO-
WĄ MOSTU PRZEZ RZEKE CZARNĄ W WINCENTOWIE (GMINA GÓRA KALWARIA)
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ADRES INWESTORA : ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : INSTALACYJNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK SOROKOWSKI (INSTALACYJNA)
DATA OPRACOWANIA : 2017-01-17



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-01-17

Data zatwierdzenia

OBMIAR
BUDOWA GAZOCIĄGU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski na przebudowę gazociągu pt. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820W CZAPLINEK - WINCENTÓW WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ CZARNĄ W WINCENTOWIE (GMINA GÓRA KALWARIA)					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 KNR 2-01 d.1 0324-03		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-II wraz z robótką 3.20*8*2*2	m ²		
			m ²	102.400	
				RAZEM	102.400
2 KNR 2-01 d.1 0206-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.2*20	m ³		
			m ³	64.000	
				RAZEM	64.000
3 KNR 2-18 d.1 0501-01		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm podsypka 12*2.5	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4 KNR 2-18 d.1 0501-02		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm obsypka 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5 KNR 2-18 d.1 0501-01		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm nadsypka 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6 KNR 2-01 d.1 0230-01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 64	m ³		
			m ³	64.000	
				RAZEM	64.000
7 KNR 2-01 d.1 0236-02		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 64	m ³		
			m ³	64.000	
				RAZEM	64.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8 S-219 0900- d.2 08		Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 90 mm montowanych z rur w zwojach 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
9 S-219 1100- d.2 08		Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 4	złącz.		
			złącz.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 S-219 1200- d.2 06		Ustawienie zaworów i zasuw o śr.nom. 100 mm kurek PE o śr 90 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 KNR-W 2- d.2 19 0211-02		Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 90 mm na ciśnienie do 0.6 MPa 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
12 KNR-W 2- d.2 19 0109-01		Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNR-W 2- d.2 19 0111-02 analogia		Wykonanie przecisków o długości do 10 m rurami z PE SDR śr.1800x10,3 w gruntach kat. III-IV 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
3		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
14 KNR 7-09 d.3 2103-01 analogia		Demontaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 108.0 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Krotność = 0.3 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000