
KOSZTORYS DLA OFERENTÓW SIECI ZEWNĘTRZNE - C.O.; WODA; CWU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa modernizacja kotłowni gazowej w ramach zadania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTYCJI : KONSTANCIN-JAZIORNA UL. POTULICKICH 1
INWESTOR : POWIAT PIASECZYŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ADRES INWESTORA : UL. CHYLICKOWSKA 14, 05-500 PIASECZNO
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2016

Poziom cen : 2 kw. 16 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2016

Data zatwierdzenia

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111200-0	Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0209-d.1 01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II	m ³	26.25	0.00	0.00
2	KNNR 1 0305-d.1 01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³	11.25	0.00	0.00
3	KNNR 1 0312-d.1 01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką białami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3.0 m	m ²	60.00	0.00	0.00
4	KNNR 1 0317-d.1 01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m ³	11.25	0.00	0.00
5	KNNR 1 0214-d.1 01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m ³	26.25	0.00	0.00
6	KNNR 1 0408-d.1 01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijkami mechanicznymi	m ³	37.50	0.00	0.00
7	KNNR 1 0507-d.1 01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	40.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty ziemne						0.00
2	45300000-0	Roboty montażowe sieci zewnętrznych				
8	KNR 0-10 0215-d.2 09	Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 60.3/125, grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm	m	40.00	0.00	0.00
9	KNR 0-10 0218-d.2 09	Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 60.3/125, grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm	szt.	4.00	0.00	0.00
10	KNR 0-10 0227-d.2 05	Prefabrykowane punkty stałe dla rur preizolowanych o śr. 60.3/125 mm przy płycie stabilizującej 200 mm	szt.	2.00	0.00	0.00
11	KNR 0-10 0215-d.2 05	Analogia - Rurociągi z rur preizolowanych D175/32-32-25-25 - Dn32 woda zimna i ciepła i Dn 25 cyrkulacja + rezerwa Dn 25	m	20.00	0.00	0.00
12	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż złączek do połączenia rurociągów preizolowanych z instalacją - po 8 szt Dn 32 i po 8 szt Dn 25	kpl.	1.00	0.00	0.00
13	KNR-W 2-20 d.2 0207-01	Próby szczelności rurociągów sieci ciepłych o średnicy do 150 mm	m	40.00	0.00	0.00
14	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	80.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty montażowe sieci zewnętrznych						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł