

W1	WARSTWY NA GRUNCIE
1 cm	posadzka - PCV
7 cm	wylewka betonowa
5 cm	izolacja termiczna
10 cm	podkład betonowy
10 cm	izolacja przeciwwilgociowa
10 cm	izolacja termiczna
10 cm	izolacja przeciwwilgociowa
5 cm	piasek ubijany
10 cm	podsyłka żwirowa
10 cm	grunt rodzimy
47 cm	RAZEM

W2	WARSTWY NA GRUNCIE
2 cm	posadzka - GRES/PARKIET
6 cm	wylewka betonowa
5 cm	izolacja termiczna
10 cm	podkład betonowy
10 cm	izolacja przeciwwilgociowa
10 cm	izolacja termiczna
10 cm	izolacja przeciwwilgociowa
5 cm	piasek ubijany
10 cm	podsyłka żwirowa
10 cm	grunt rodzimy
49 cm	RAZEM

W3	WARSTWY NA STROPIE
1 cm	posadzka - PCV
7,5 cm	wylewka betonowa
5 cm	izolacja termiczna
20 cm	strop
1,0 cm	lynk
22 cm	RAZEM

W3b	WARSTWY NA STROPIE
1 cm	posadzka - PCV
10 cm	lynk
22 cm	RAZEM

W3a	WARSTWY NA STROPIE PIWNICY
1 cm	posadzka - PCV
7 cm	wylewka betonowa
5 cm	izolacja termiczna
20 cm	strop
1,0 cm	lynk
33 cm	RAZEM

W4	WARSTWY NA STROPIE
2 cm	posadzka - GRES
2 cm	posadzka - PCV
6,5 cm	wylewka betonowa
5 cm	izolacja termiczna
20 cm	strop
1,0 cm	lynk
35 cm	RAZEM

W5	WARSTWY NA STROPIE DACHU I TARASU
2 cm	posadzka - GRES
20 cm	izolacja termiczna (wełna mineralna)
1,5 cm	keramzytobeton (wyrobieńnię spalków)
20 cm	strop
1,0 cm	lynk
49 cm	RAZEM

W6	WARSTWY NOWEJ POSADZKI W PIWNICY
14-20 cm	posadzka żłobiona
1 cm	izolacja z produktu Hydrostop
1 cm	Mieszanka 203
7 cm	ciuty beton
22-28 cm	RAZEM

W7	WARSTWY W PRZEDSIONKU WINDY
2 cm	posadzka - GRES
6 cm	wylewka betonowa
15 cm	piła stropu
1 cm	lynk
24 cm	RAZEM

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM I W TRYBIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.

PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI INŻYNIERSKIMI I OZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.

WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK UŻYSKAĆ APROBATĘ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA BĄDŹ JEGO PRZEDSTAWICIELA W WYPADKU ZMIAN ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

AGPM

BIUROSTWA PROJEKTOWA

SZTUKA PROJEKTOWANIA

02-796 Warszawa ul. Węgrowa 22 box. 5 tel. kom. +48 86264745
www.facebook.com/AgmSzukaProjektowania
e-mail: biuro@agm-projektowanie.pl

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
LOKALIZACJA:	UL. SZPIITALNA 12, 05-500 PIASECZNO DZ. EW. NR 18 OBRĘB 53
INWESTOR:	POWAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWATOWE W PIASECZNE
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
DATA:	MARZEC 2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. PAVEŁ MICHŃOWSKI w spec. arch. bez ograniczeń
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. TERESA CZAPLIŃSKA MA038/09
TRESC RYSUNKU:	SKALA: 1:100 A/21

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

