
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Projekt instalacji transmisji alarmu pożarowego w budynkach internatu i szkoły Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno ul. Chyliczkowska 20 - Budynek szkoły
Budowa	ZESPÓŁ SZKÓŁ - ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Piaseczno, ul.Chyliczkowska 20
Inwestor	POWIAT PIASECZYŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE 05-500 Piaseczno, ul.Chyliczkowska 14
Wykonawca	VGR PRACOWNIA PROJEKTOWA VIOLETTA PIĘKOŚ-KWIECIŃSKA 04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24m 38

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Grzegorz Flis

30 07 2014 r.

Projekt instalacji transmisji alarmu pożarowego w budynkach internatu i szkoły Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno ul. Chyliczkowska 20 - Budynek szkoły

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Element robót...		
1	KNR 5-08 0226/03	Mocowanie kołkami w cegle listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach LS 25x18	m	6,000
2	KNR 5-08 0227/01	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane na gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm ² poziomo YDYp 3x1,5	m	10,000
3	KNR 5-08 0401/07	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastikowych w podłożu ceglanym	aparat	2,000
4	KNR AL-01 0404/09	Montaż elementów SAP i podcentrali (nakłady robocizny obejmują montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem) odbiornik SR3i systemu radiopowiadamywania	szt	2,000
5	KNR 4-03 1003/22	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	1,000
6	KNR 4-03 1008/02	Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 40mm i długości do 1m w ścianie	przepustów	1,000
7	KNR 5-08 0403/01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - wyłącznik nadprądowy S301 B6	szt	1,000
8	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2,000

Projekt instalacji transmisji alarmu pożarowego w budynkach internatu i szkoły Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno ul. Chyliczkowska 20 - Budynek szkoły

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	4,129		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	2,270		
3	Elektromonterzy gr.IV	r-g	1,300		
4	Robotnicy	r-g	11,560		
	Razem		19,259		

Projekt instalacji transmisji alarmu pożarowego w budynkach internatu i szkoły Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno ul. Chyliczkowska 20 - Budynek szkoły

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kołki rozporowe plastikowe	szt	16,000		
2	Listwy ścienne LS 25x18	m	6,600		
3	Odbiornik systemu SR3i	kpl	2,000		
4	Przewód YDYp-450/750 V 3x1,5mm2	m	10,400		
5	Rury winidurowe RL 47	m	0,500		
6	Wyłącznik S301 B6	szt	1,000		
	Razem				

Projekt instalacji transmisji alarmu pożarowego w budynkach internatu i szkoły Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego Piaseczno ul. Chyliczkowska 20 - Budynek szkoły

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Wiertarka wieloczynnościowa	m-g	0,384		
	Razem		0,384		