

Inwestor:  Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno	
Zamawiający: Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola	
Jednostka projektowa:  TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60	
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Branża: DROGI	
Obiekt budowlany: „BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI PRZEZ RZEKĘ JEZIORKĘ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 2838W WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, GAZOCIĄGU I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH” na działkach: Dz. 58/1 z dz. 58; 72/1 z dz. 72; 73/1 z dz. 73; 75/1 z dz. 75 Obr. 0028 PĘCHERY Dz. 4/37 z dz. 4/21; 4/39 z dz. 4/21; 19/5 z dz. 19; 19/7 z dz. 19; 24 Obr. 0034 RUNÓW PGR Dz. 7 Obr. 0039 WÓŁKA PĘCHERSKA PGR	
Adres obiektu: Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Jednostka ewidencyjna: 141804_5 – PIASECZNO OBSZAR WIEJSKI Obręb: 0028 – PĘCHERY 0034 – RUNÓW PGR 0039 – WÓŁKA PĘCHERSKA PGR	
Nr ewidencyjny działek: 58/1; 72/1; 73/1; 75/1; 4/37; 4/39; 19/5; 19/7; 24; 7	
Część składowa opracowania: CZĘŚĆ III	Numer TOMU: TOM 09/02
Rewizja: 00	
Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DOJAZDÓW PRZEDMIAR ROBÓT	

Zespół projektowy

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant	Piotr WILCZEWSKI	ST-165/87	drogi	
Nr archiwalny:	Data opracowania:	Nr umowy.:		Nr egzemplarza:
	12.2014 r.			1

Warszawa, GRUDZIEŃ 2014

PRZEDMIAR ROBÓT
dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2838W
w Runowie

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A. Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,175		
					<u>RAZEM:</u>	
		B. Wycinka drzew				
		CPV: 45112600-1				
2.	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15 cm z karczowaniem pni i wywiezieniem	szt.	87		
3.	j.w.	j.w. lecz o średnicy 16-35 cm	szt.	43		
4.	j.w.	j. w. lecz o średnicy 56-65 cm	szt.	12		
5.	j.w.	karczowanie krzaków	ha	0,044		
					<u>RAZEM:</u>	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
6.	D.02.00.00	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, na odkład grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	330		
7.	D.02.00.00	Wykonanie nasypów z gruntu kat. II dowiezonego z ukopu uzyskanego z zagęszczeniem i formowaniem	m3	1080		
8.	D.02.00.00	Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gruncie kat. II	m2	753		
9.	D.02.00.00	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. III	m2	395		
10.	D.06.01.01	Humusowanie warstwą grub. 5 cm skarp z obsianiem trawą	m2	815		
					<u>RAZEM:</u>	
		III. ODWODNIENIE				
		CPV: 45231300-8; 45233100-0				
11.	D.03.04.01	Montaż studzienek ściekowych Ø 50 cm z osadnikiem głęb. 2,0 m z wykopem w gruncie kat. III i zasypaniem	szt.	4		
12.	D.03.04.01	Ułożenie przykanalików PVC Ø 20 cm wraz z wykopem i zasypaniem	m	41		

PRZEDMIAR ROBÓT
dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2838W
w Runowie

13.	D.03.04.01	Wylot przykanalików j.w. do rowu	szt.	4		
14.	D.03.04.01	Ściek korytkowy pod chodnikiem	m	10		
15.	D.03.04.01	Prefabrykowany ściek skarpowy	m	8		
					<u>RAZEM:</u>	
		IV. PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
16.	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	840		
17.	D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	840		
18.	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	840		
19.	D.04.07.01	Górna warstwa podbudowa z masy mineralno-bitumicznej grub. 7 cm	m2	840		
					<u>RAZEM:</u>	
		V. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
20.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	840		
21.	D.04.03.01	Skropienie podbudowy jw. asfaltem	m2	840		
22.	D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy betonu asfaltowego półściśłego o grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi	m2	840		
23.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	840		
24.	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej jw. asfaltem	m2	840		
25.	D.05.03.05/02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego ściśłego, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi	m2	840		
					<u>RAZEM:</u>	
		VI. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
26.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu kl. C12/15	m	266		
					<u>RAZEM:</u>	

PRZEDMIAR ROBÓT
dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2838W
w Runowie

		VII. ZJAZD CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
27.	D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 20 cm w gruntach kat. II-IV	m2	22		
28.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	22		
29.	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	22		
30.	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22		
31.	D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej	m	16		
					<u>RAZEM:</u>	
		VIII. CHODNIK ŚCIEŻKA ROWEROWA I CPV: 45233100-0; 45233253-7				
32.	D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2	523		
33.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa kamiennego grub. 10 cm	m2	523		
34.	D.04.04.01	Warstwa odsączająca z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	523		
35.	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce ceme.- piask. grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	208		
36.	D.08.02.02	Ścieżka rowerowa jw. lecz z kostki czerwonej	m2	315		
37.	D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	138		
					<u>RAZEM:</u>	
		IX. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
38.	D.07.02.01	Znaki ostrzegawcze	szt.	4		
39.	D.07.02.01	Znaki- tabliczki pod znaki	szt.	2		
40.	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4		
41.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową odblaskową, linie segregacyjne ciągłe, malowane mechanicznie	m2	17		

PRZEDMIAR ROBÓT

dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2838W
w Runowie

42.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową odblaskową, linie segregacyjne przerywane, malowane mechanicznie	m2	12		
					<u>RAZEM:</u>	
		X. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45221100-3				
43.	D.07.01.01	Ustawienie balustrady o rozstawie słupków co 1,50 m	m	110		
					<u>RAZEM:</u>	
					<u>RAZEM BEZ VAT:</u>	