

ul. Łukowska 4 m 58
04 - 113 Warszawa tel. 502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

PROJEKT PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ NR 2849W
– UL. OGRODOWA I MROKOWSKA
od km 0+000 do km 0+970

Lokalizacja	-	ob. Wola Mrokowska dz. nr ew. 70/6; 70/5; 88; 84 gm. Lesznów ob. Szczaki dz. nr ew. 57; 58 gm. Piaseczno
Inwestor	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno
Stadium	-	Projekt budowlano-wykonawczy
Branża	-	Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

sporządził - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87



Warszawa, 15.04.2015

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowy drogi powiatowej nr 2849W - ul. Ogrodowa i Mrokowska
w Woli Mrokowskiej, gm. Lesznów i Szczakach, gm. Piaseczno

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A. Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,970		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur żelbet. o 80 cm	m	20		
3	D.01.02.04	Rozebraniepodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm	m2	5620		
4	D.05.03.11	Frezowanie na głęb. 6 cm z transportem na odl. do 20 km na bazę ZDP	m2	5620		
5	D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	920		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
6	D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z ładunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	2260	57,19	
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA				
		CPV: 45233300-2				
7	D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	5946		
8	D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	5946		
9	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	5946		
10	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	5946		
11	D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	5946		
12	D.04.07.01	Warstwa podbudowy z masy mineralno-bitumicznej grub. 7 cm	m2	5946		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA				
		CPV: 45233200-01, 45233100-0				
13	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	5946		

PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowy drogi powiatowej nr 2849W - ul. Ogrodowa i Mrokowska
w Woli Mrokowskiej, gm. Lesznowola i Szczakach, gm. Piaseczno

14	D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem	m2	5946		
15	D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm	m2	5946		
16	D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	5946		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
17	D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12 x 25 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. C12/15	m	992		
18	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. C12/15	m	939		
					RAZEM:	
		VI. OZNAKOWANIE				
19	D. 07.02.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokalczkową	m2	30		
20	D.07.02.01	Malowanie linii przerywanych farbą chlorokauczkową	m2	37		
21	D.07.02.01	Malowanie przejść dla pieszych	m2	24		
					RAZEM:	
		VII. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45221100-03				
22	D.03.01.01	Ułożenie przepustu z rur żelbetowych Ø 80 cm	m	24		
23	D.03.01.01	Obudowa wlotów i wylotów przepustów jw.	m3	6		
24	D.07.07.06	Poręcze ochronne (balustrady) o rozstawie słupków co 1,5 m przy przepustach po stronie chodnika	m	8		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	