

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : sieć gazowa
ADRES INWESTYCJI : Zgorzała, Nowa Wola ul. Raszyńska
INWESTOR : PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
ADRES INWESTORA : 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4a
BRANŻA : SIEĆ GAZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Grzesiak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski przebudowy sieci gazowej Zgorzała, Nowa Wola ul. Raszyńska					
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.0095	km km	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.0095	km km	0.010	
				RAZEM	0.010
3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.5*1.0*9.5	m ³ m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
4	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 0.7*0.5*(9.5)	m ³ m ³	3.325	
				RAZEM	3.325
5	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 2*2*1.2*4	m ³ m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
6	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m 2*2*1.2*4	m ³ m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
7	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 2*2*1.2*4	m ³ m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
8	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 0.5*1*(9.5)	m ³ m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
9	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 2*0.5*(9.5)	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
10	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 0.5*(9.5)	m ² m ²	4.750	
				RAZEM	4.750
11	KNR-W 2-19 0301-06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach 9.5	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
12	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 9.5	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
13	KNR-W 2-19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych BT 63/32 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-19 0303-10	Połączenia rur z polietylenu o śr. 125 mm za pomocą kształtek elektrooporowych TT 125/63 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-19 0303-03	Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych RC 32/25 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych E90 63 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych C 63 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 2-19 0211-01	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 63 mm na ciśnienie do 0.75 MPa 9.5	m m	9.500	
				RAZEM	9.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	własna wy- cena	Projekt Organizacji Ruchu i pozwolenie na wejście w teren	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-19 0204-05 z.sz.2.5. 9905-01	Kształtki stalowe o śr. nom. 50 mm - do 75 pojazdów na godz. - połączeni PE/stal 63/40 - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000