

PRZEDMIAR				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2805W gmina Konstancin Jeziorna - odcinek II</i>				
L.p.	nr SST	RODZAJ ROBÓT	Przedmiar	
			jedn.	ilość
1		Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, oznakowanie zgodnie z zatwierdz. projektem, utrzym. oznakow. i zabezpiecz. terenu robót w okresie ich trwania	kpl	1
2		Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,	km	0,98
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodniki głębokości 5-15 cm z odwiezieniem urobku	m ²	1200,00
4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C-12/15 z oporem i uzupełnieniem masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni	m	650,00
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej-cementowej	m	650,00
6	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (chodniki) gr. 10cm	m ²	1200,00
7	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej szarej o gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1200,00
8	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm	m ²	4350,00
9	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o kat. ruchu KR1-KR2 poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5-10cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²	4350,00
10	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o kat. ruchu KR1-KR2 poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm	m ²	4350,00
11	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego (materiał Wykonawcy) i destruktu (materiał Zamawiającego) o gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	720
12		Wykonanie ścieków podchodnikowych	szt	26