

PRZEDMIAR				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2807W gmina Góra Kalwaria - odcinek I</i>				
L.p.	nr SST	RODZAJ ROBÓT	Przedmiar	
			jedn.	ilość
1		Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, oznakowanie zgodnie z zatwierdz. projektem, utrzym. oznakow. i zabezpiecz. terenu robót w okresie ich trwania	kpl	1
2		Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,	km	0,9
3	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm	m ²	5560,00
4	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o kat. ruchu KR1-KR2 poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5-10cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²	5560,00
5	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o kat. ruchu KR1-KR2 poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm	m ²	5560,00
6	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego (materiał Wykonawcy) i destruktu (materiał Zamawiającego) o gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	700
7	D-03.02.01	Regulacja studzienek:		
		pokrywy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	szt	22,00
		wpusty deszczowe	szt	4,00
8	D-03.01.03	Czyszczenie studni kanalizacji deszczowej	szt	4,00