


Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno	
Jednostka projektowa:  02-736 Warszawa ul. Wróbla 21 tel: (+022) 853 51 60	
Podwykonawca:  05-532 Baniocha ul. Łubna 7 tel/fax: (022) 727 59 65	

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
Branża: URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE	
Obiekt budowlany: „PRZEBUDOWA MOSTU w m. UWIELINY w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2826W wraz z DOJAZDAMI”	
Adres obiektu: Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Jednostka ewidencyjna: 141805 -PRAŻMÓW Obręb: 0023 -UWIELINY	Nr ewidencyjny działek: 1; 32/1; 61/1; 22/7; 59/1
Część składowa opracowania: CZĘŚĆ III	Numer TOMU: TOM 09/03
Rewizja: 00	
Nazwa opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0.4kV	

Zespół projektowy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Jerzy BICHTA	379/93 W-wa	 Jerzy Bichta UPRAWNIENIA WYDANE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWLANIA, WYKONAWCZYSTWA I nadzoru nad budowlanym w szczególności instalacji w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Upr. Pro. Bud. Nr Warszawa 2013/03
Nr archiwalny:	Data opracowania:	Nr umowy:	Nr egzemplarza:
2013/03	12.2013 r.	KDM.2263.9.2013	1

Stadium	Odcinek	Kilometraż	Branża	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rewizji	Biuro
PBW	-	0+187	E	-	09/03	00	TM

Warszawa, GRUDZIEŃ 2013

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : Uwieliny droga powiatowa 2826W
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 9
WYKONAWCA ROBÓT : Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Bichta
ADRES WYKONAWCY : ŁUBNA 7, 05-532 BANIOCHA

DATA OPRACOWANIA : 20 grudzień 2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 2013 - S+M

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszty zakupu [Kz]	%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 grudzień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż			
1 d.1	KNNR 5 0905-01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AL lub podobnych o przekroju do 4x50 mm2 0.6*195	m m	 117.000	
				RAZEM	117.000
2 d.1	KNNR 5 0901-02	Demontaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 6*0.6	słup słup	 3.600	
				RAZEM	3.600
3 d.1	KNNR 5 0801-01	Demontaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm2 ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego 28*0.6	m m	 16.800	
				RAZEM	16.800
4 d.1	KNNR 5 1002-02	Demontaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 0.6*3	szt. szt.	 1.800	
				RAZEM	1.800
5 d.1	KNNR 5 1003-03	Demontaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 0.6*3	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 1.800	
				RAZEM	1.800
2		Linia napowietrzna			
6 d.2	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x70 mm2 0.197	km.prz ew. km.prz ew.	 0.197	
				RAZEM	0.197
7 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 5	słup słup	 5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.2	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXS _n lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat I-II 2*2*1.3	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
10 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2		Inwentaryzacja 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowa- nych 2*3	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Oświetlenie			
13 d.3	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie(długość wysięgnika min. 4 m) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 5	kpl.po m. kpl.po m.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4		Inwentaryzacja			
17 d.4		Obsługa Geodezyjna	szt		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000