

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno	
Jednostka projektowa:  TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa , ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 02-736 Warszawa ul. Wróbla 21 tel: (+022) 853 51 60	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Branża: DROGI	
Obiekt budowlany: „PRZEBUDOWA MOSTU w m. UWIELINY w CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2826W wraz z DOJAZDAMI”	
Adres obiektu: Województwo: mazowieckie Powiat piaseczyński Jednostka ewidencyjna 141805 -PRAŻMÓW Obręb 0023 -UWIELINY 1; 32/1; 61/1; 22/7; 59/1	Nr ewidencyjny działek:
Część składowa opracowania: CZĘŚĆ III	Numer TOMU: TOM 09/02
Rewizja: 00	
Nazwa opracowania: PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DOJAZDÓW	

Zespół projektowy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	Piotr WILCZEWSKI	ST-165/87	
Nr archiwalny:	Data opracowania:	Nr umowy.:	Nr egzemplarza:
2013/03	12.2013 r.	KDM.2263.9.2013	1

Stadium	Odcinek	Kilometraż	Branża	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rewizji	Biuro
PBW	-	0+187	D	-	09/02	00	TM

Warszawa, GRUDZIEŃ 2013

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy dojazdów do mostu w m. Uwieliń
w ciągu drogi powiatowej nr 2826W gm. Prażmów

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A.Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,217		
					<u>RAZEM:</u>	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0801-0410 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm	m2	786		
3.	KNNR nr 6 0806-0200 D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm	m	434		
4.	KNNR nr 6 0803-0700 D.01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki beton. grub. 6 cm	m2	474		
5.	KNNR nr 6 0806-0800 D.01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm	m	241		
6.	SEK 6-01 0103-0801 D.05.03.11	Frezowanie na głęb. 8 cm z transportem na odl. do 20 km na bazę ZDP Wilcza Góra	m2	1301		
7.	KNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	189		
					<u>RAZEM:</u>	
		C. Wyrąb i karczowanie drzew				
		CPV: 45112600-0				
8.	KNNR nr 1 0101-0100 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10 - 15 cm z karczowaniem pni	szt.	12		
9.	KNNR nr 1 0101-0200 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16 - 25 cm z karczowaniem pni	szt.	3		
10.	KNNR nr 1 0101-0400 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36 - 45 cm z karczowaniem pni	szt.	2		
11.	KNNR nr 1 0101-0500 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 - 55 cm z karczowaniem pni	szt.	1		
12.	KNNR nr 1 0101-0600 D.01.02.01	jw. lecz o średnicy powyżej 65 cm	szt.	1		
13.	Kalkulacja własna D.01.02.01	Karczowanie pnia o średnicy 130 cm	szt.	1		
14.	KNNR nr 1 0102-0100 D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków)	ha	0,026		

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy dojazdów do mostu w m. Uwieliny
w ciągu drogi powiatowej nr 2826W gm. Prażmów

15.	KNR 2-01 0110-0100 D.01.02.01	Wywiezienie dłużyc na odległość 2 km	m3	12		
16.	KNR 2-01 0110-0200 D.01.02.01	Wywiezienie karpiny na odległość 2 km	m-p	8		
17.	KNR 2-01 0110-0300 D.01.02.01	Wywiezienie gałęzi na odległość 2 km	m-p	6		
					<u>RAZEM:</u>	
		II. ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0				
18.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezenie gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	195		
19.	KNNR nr 6 0201-0500 0208-0200 0407-0100 0408-0300 D.02.00.00	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego kat. II z formowaniem i zagęszczeniem	m3	175		
20.	KNNR nr 1 0503-0200 D.02.00.00	Plantowanie skarp nasypu i poboczy grunt kat. II	m2	860		
21.	KNNR nr 1 0503-0300 D.02.00.00	Plantowanie skarp i dna rowów przydrożnych	m2	330		
22.	KNNR nr 1 0507-0100 D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwy grub. 5 cm z obsianiem	m2	730		
					<u>RAZEM:</u>	
		III. ODWODNIENIE CPV: 45231300-8				
23.	KNNR nr 1 0304-0200 D.02.00.00	Wykonanie rowu przydrożnego w gruncie kat. III do głęb. 1,00 m	m3	75		
24.	KNNR nr 4 1424-0200 D.03.02.01	Wykonanie wpustów ściekowych Ø 500 do głęb. 2,0 m z osadnikiem	szt.	6		
25.	KNNR nr 4 1308-0200 D.03.02.01	Ułożenie przykanalików z rur PVC Ø 150	m	30		
26.	KNNR nr 6 0602-0100 D.03.02.01	Wykonanie wylotów przykanalika Ø 150 do rowu	szt.	6		
27.	KNNR nr 6 0605-0200 D.03.02.01	Wykonanie osadników betonowych na rowie przed rzeką	m3	2		
					<u>RAZEM:</u>	
		IV. PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
28.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1288		

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy dojazdów do mostu w m. Uwieliń
w ciągu drogi powiatowej nr 2826W gm. Prażmów

29.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	1288		
30.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	1288		
31.	KNNR nr 6 0110-0207 0110-0210 D.04.07.01	Warstwa podbudowy z masy mineralno-bitumicznej grub. 7 cm	m2	1288		
					<u>RAZEM:</u>	
		V. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
32.	KNNR nr 6 1005-0500 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	1288		
33.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem	m2	1288		
34.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm	m2	1326		
35.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	1326		
					<u>RAZEM:</u>	
		VI. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
36.	KNNR nr 6 0401-0500 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12 x 25 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. B-15	m	211		
37.	KNNR nr 6 0403-0401 D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. B-15	m	211		
					<u>RAZEM:</u>	
		VII. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0; 45233253-7				
38.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	470		
39.	KNNR nr 6 0502-0200 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	470		
40.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	240		
					<u>RAZEM:</u>	
		VIII. ZJAZDY CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
41.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	31		

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy dojazdów do mostu w m. Uwieliń
w ciągu drogi powiatowej nr 2826W gm. Prażmów

42.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	31		
43.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	31		
44.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	31		
45.	KNNR nr 6 0403-0401 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. B-10	m	10		
					<u>RAZEM:</u>	
		IX. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
46.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.01.01	Znaki ostrzegawcze	szt	5		
47.	KNNR nr 6 0702-0400 D.07.01.01	Znaki informacyjne	szt	2		
48.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.01.01	Słupki do znaków	szt	7		
49.	KNNR nr 6 0705-0201 D.07.02.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową	m2	7		
50.	KNNR nr 6 0705-0301 D.07.02.01	Malowanie linii przerywanych farbą chlorokauczkową	m2	15		
51.	KNNR nr 6 0705-0601 D.07.02.01	Malowanie przejść dla pieszych	m2	11		
					<u>RAZEM:</u>	
					<u>RAZEM BEZ VAT</u>	