



JANUSZ PREISS

ul. Małej Łąki 23\24
02-793 WARSZAWA
I. NIP- 951-134-27-98

tel/fax: (022) 649-40-97 0604505252

Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,
kosztorysy inwestorskie

PROJEKT BUDOWY
DROGI POWIATOWEJ NR 2837 W
(UL. PIASECZYŃSKA)
GM. PIASECZNO

- Lokalizacja** - dz. nr ew. 338; 320/5; 319/5; 317/6; 315/15;
315/7; 314/5; 312/7; 285/10 – ob. Szczaki
dz. nr ew. 84; 40 – ob. Złotokłos
gm. Piaseczno
- Inwestor** - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
- Stadium** - Projekt budowlano-wykonawczy
- Branża** - Drogową

PRZEDMIAR ROBÓT

- projektował** - techn. Janusz Preiss
nr upr. St-177/84
- sprawdził** - mgr inż. Wacław Olech
nr upr. KBU - 1a/2126/980/66

Warszawa, 06. 2014

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę drogi pow. nr 2837W - ul. Piaseczyńska
w Złotokłosie

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A. Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,878		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0801-0210 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznią grub. 20 cm	m2	3951		
3.	KNNR 0401 0108-0900 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5t na odległość do 10 km	m3	830		
					RAZEM:	
		C. Wyrąb i karczowanie drzew				
		CPV: 45112600-1				
4.	KNNR nr 1 0101-0200 D.01.02.01	Jw. lecz o średnicy 16 ÷ 25 cm	szt.	17		
5.	KNNR nr 1 0101-0300 D.01.02.01	Jw. lecz o średnicy 26 ÷ 35 cm	szt.	10		
6.	KNNR nr 1 0101-0400 D.01.02.01	Jw. lecz o średnicy 36 ÷ 45 cm	szt.	3		
7.	KNNR nr 1 0101-0600 D.01.02.01	Jw. lecz o średnicy 56 ÷ 65 cm	szt.	2		
8.	KNNR 2-01 0110-0100 D.01.02.01	Wywożenie dłużyć na odl. 2 km	m3	15		
9.	KNNR 2-01 0110-0200 D.01.02.01	Wywożenie karpiny na odl. 2 km	m-p	12		
10.	KNNR 2-01 0110-0300 D.01.02.01	Wywożenie gałęzi na odl. 2 km	m-p	12		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
11.	KNNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezienie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	1475		
12.	KNNR nr 1 0503-0300 D.06.01.01	Plantowanie skarp wykopów i terenu w gruncie kat. III	m2	3750		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę drogi pow. nr 2837W - ul. Piaseczyńska
w Złotokłosie

		III. PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
13.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 20 cm w gruntach kat. II-IV	m2	5268		
14.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	5268		
15.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	5268		
16.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy jw. asfaltem	m2	5268		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
17.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy betonu asfaltowego półściśłego o grubości warstwy wiążącej po zagęszczeniu 9 cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi	m2	5268		
18.	KNNR nr 6 1005-0600 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	5268		
19.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej jw. asfaltem	m2	5268		
20.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego ściśłego, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi	m2	5268		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
21.	KNNR nr 6 0401-0301 D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie beton. z oporem	m	912		
22.	KNNR nr 6 0401-0500jw	Jw. lecz oporniki 12x25x100cm	m	880		
					RAZEM:	
		VI. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45233141-9				
23.	KNNR 0231 1406-04	Regulacja pionowa włączów studni rewizyjnych	szt.	25		
24.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego śr. grub. 10 cm na styku jezdni bitum. zjazdów	m2	500		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT:	