



Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno	
Jednostka projektowa:  TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa , ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 02-736 Warszawa ul. Wróbla 21 tel: (+022) 853 51 60	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Branża: DROGI	
Obiekt budowlany: PRZEBUDOWA MOSTU W GŁOSKOWIE WRAZ Z DOJAZDAMI (UL. SZKOLNA W GŁOSKOWIE – DROGA nr 2837W)	
Adres obiektu: Województwo: mazowieckie Powiat piaseczyński Jednostka ewidencyjna 141804_5-PIASECZNO	Nr ewidencyjny działek: 388/1 - Obręb 0010-GŁOSKÓW 389/1 ; 389/2 - Obręb 0010-GŁOSKÓW 408/1 - Obręb 0010-GŁOSKÓW 9 - Obręb 0012-GŁOSKÓW PGR 11 - Obręb 0010-GŁOSKÓW 11 - Obręb 0012-GŁOSKÓW PGR
Część składowa opracowania: CZĘŚĆ II	Numer TOMU: TOM 05/02
Rewizja: 00	
Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DOJAZDÓW <u>KOSZTORYS OFERTOWY</u>	

Zespół projektowy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	techn. Piotr WILCZEWSKI	ST-165/87 - drogi	
Sprawdzający	mgr inż. Wacław OLECH	KBU1a-2126/980/66 - drogi	

Stadium	Odcinek	Kilometraż	Branża	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rewizji	Biuro
PBW	-	0+211.65	-	-	05/02	00	TM

Warszawa, GRUDZIEŃ 2012

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę dojazdów do mostu (droga powiatowa - ul. Szkolna)
w Głoskowie, gm. Piaseczno

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A.Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,313		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0803-0610 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej na zjazdach grub. 20 cm	m2	96		
3.	KNNR nr 6 0801-0410 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm	m2	1919		
4.	KNNR nr 6 0805-0700 D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm	m	50		
5.	KNNR nr 6 0805-0700 D.01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	220		
6.	KNNR nr 6 0805-0700 D.01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 8x30 cm	m	270		
7.	SEK 6-01 0103-0601 D.05.03.11	Frezowanie na głęb. 6 cm z transportem na odl. do 20 km na bazę ZDP	m2	1919		
8.	KNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	375		
					RAZEM:	
		C. Wyrąb i karczowanie drzew				
		CPV: 45112600-0				
9.	KNNR nr 1 0101-0400 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36 - 45 cm z karczowaniem pni wraz z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi na odl. 2 km	szt.	7		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
10.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	690		
11.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Uzupełnianie poboczy z gruntu kat. II dowiezionym z zagęszczeniem	m3	60		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę dojazdów do mostu (droga powiatowa - ul. Szkolna)
w Głoskowie, gm. Piaseczno

		III. PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
12.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 35 cm w gruntach kat. II-IV	m2	1948		
13.	KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1948		
14.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1948		
15.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	1948		
16.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	1948		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
17.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 9 cm	m2	1948		
18.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	1948		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
19.	KNNR nr 6 0403-0401 D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm na ławie z oporem z betonu kl. B-15	m	376		
					RAZEM:	
		VI. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0; 45233253-7				
20.	KNNR nr 6 0101-0110 D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2	572		
21.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	572		
22.	KNNR nr 6 0502-0200 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	572		
23.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	412		
24.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie z oporem z betonu kl. B-10	m	160		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
na przebudowę dojazdów do mostu (droga powiatowa - ul. Szkolna)
w Głoskowie, gm. Piaseczno

		VII. ZJAZDY, WJAZDY I ULICE BOCZNE CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
25.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	125		
26.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	125		
27.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	125		
28.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	125		
29.	KNNR nr 6 0403-0401 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. B-10	m	60		
					RAZEM:	
		VIII. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
30.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.01.01	Znaki ostrzegawcze	szt	2		
31.	KNNR nr 6 0702-0400 D.07.01.01	Znaki informacyjne	szt	2		
32.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.01.01	Słupki do znaków	szt	4		
33.	KNNR nr 6 0705-0201 D.07.02.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową	m2	10		
34.	KNNR nr 6 0705-0301 D.07.02.01	Malowanie linii przerywanych farbą chlorokauczkową	m2	4		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	