



ul. Łukowska 4 m 58

04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

PROJEKT REMONTU
DROGI POWIATOWEJ NR 2837W
OD UL. PUŁASKIEGO DO UL. POTULICKICH
(UL. CHYLICKA)

- Lokalizacja** - Konstancin-Jeziorna
ob. 01-28 dz. nr ew. 58
ob. 01-29 dz. nr ew. 2/4; 2/1; 2/3
ob. 03-05 dz. nr ew. 67
ob. 03-06 dz. nr ew. 57/2
ob. 03-17 dz. nr ew. 75
ob. 03-18 dz. nr ew. 2/7
- Inwestor** - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
- Stadium** - Projekt wykonawczy
- Branża** - Drogową

PRZEDMIAR ROBÓT

- sporządził** - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87

Warszawa, 06. 2012

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu drogi powiatowej nr 2837W
od ul. Pułaskiego do ul. Potulickich (ul. Chylicka)

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A.Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy remoncie ulicy w terenie równinnym	km	1,030		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45233142-6				
2.	KNR SEK 06-01 0101-0600 D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm z odwiezieniem destruktu na bazę ZDP w Wilczej Górze na odl. do 20 km	m2	5888		
					RAZEM:	
		II. PODBUDOWA				
		CPV: 45233300-2				
3.	Kalkulacja własna D.05.03.11/01	Ułożenie siatki wzmacniającej z kompozytu	m2	6180		
4.	KNNR nr 6 0108-0200 0108-0500 D.04.07.01	Ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej grub. 2 cm	Mg	250		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA				
		CPV: 45233200-01, 45233100-0				
5.	KNNR nr 6 0309-0201 0309-0208 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego średnioziarnistego ścisłego grub. 4 cm	m2	5888		
					RAZEM:	
		V. ROBOTY RÓŻNE				
6.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych	szt.	21		
7.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa zaworów gazu i wody	szt.	8		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	