

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI 2825W
JAZGARZEW-JESÓWKA-ŻABIENIEC
ODC. JESÓWKA – ŻABIENIEC

- Lokalizacja** - Zalesie Górne, dz. nr ew. 1805; 1797
Żabieniec, dz. nr ew. 50
gm. Piaseczno
- Inwestor** - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
- Stadium** - Projekt wykonawczy
- Branża** - Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

- sporządził** - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87



Warszawa, 18. 05. 2012

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A.Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy remoncie drogi w terenie równinnym	km	0,767		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0802-0710 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca 13 - 17 cm	m2	1512		
3.	KNNR nr 6 0802-0705 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia grub. 20 cm	m2	1600		
4.	KNNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	318		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
5.	KNNR 2-01 0201-0500 0208-0200 0407-0100 0408-0100 D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	1250		
6.	KNNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	370		
7.	KNNR nr 1 0501-0100 D.02.00.00	Plantowanie powierzchni skarp i poboczy, grunt kat. III	m2	2500		
8.	KNNR nr 1 0507-0100 D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą grub. 5 cm	m2	730		
9.	KNNR 2-21 0501-0700 D.	Umocnienie skarp płytami EKO grub. 10 cm	m2	200		
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA				
		CPV: 45233300-2				
10.	KNNR nr 6 0101-0200 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 20 cm w gruntach kat. II-IV	m2	4601		
11.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	4601		
12.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	4601		
13.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	4601		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy drogi nr 2825W Jesówka - Żabieniec

		IV. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
14.	KNNR nr 6 1005-0600 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	4601		
15.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem	m2	4601		
16.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 9 cm	m2	4601		
17.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	4601		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
18.	KNNR nr 6 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod oporniki z betonu kl. B-10	m3	88		
19.	KNNR nr 6 0401-0500 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm	m	1534		
					RAZEM:	
		VI. ZJAZDY I WJAZDY CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
20.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	55		
21.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	55		
22.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	55		
23.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	55		
24.	KNNR nr 6 0403-0401 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. B-10	m	50		
					RAZEM:	
		VII. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
25.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.02.01	Znaki ostrzegawcze	szt.	2		
26.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.02.01	Słupki do znaków	szt.	2		
27.	KNNR nr 6 0705-0201 D.07.01.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową	m2	10		
28.	KNNR nr 6 0705-0301 D.07.01.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową	m2	30		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	