



ul. Łukowska 4 m 58

04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

**PROJEKT REMONTU DROGI POWIATOWEJ
NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
– DROGA POWIATOWA NR 2863W (ul. Mirkowska)
NA ODCINKU OD MOSTU NA RZ. JEZIORCE
DO SKRZYŻOWANIA Z AL. WOJSKA POLSKIEGO**

Lokalizacja	-	Konstancin-Jeziorna dz. nr ew. 1, 5/1, 5/2 – ob. 02-02; 12/1, 12/2, 12/4 – ob. 02-01.
Inwestor	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno
Stadium	-	Projekt wykonawczy
Branża	-	Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

sporządził - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87

Warszawa, 31. 05. 2011

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
- droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska)
na odcinku od mostu na rz. Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A. Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,924		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR 06-01 0103-0200 D.05.03.11	Frezowanie na głęb. 3 cm	m2	2400		
3.	KNNR 06-01 0103-0400 D.01.02.04	J.w. lecz na głęb. 5 cm	m2	360		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
4.	KNNR 2-01 0503-0500 D.02.00.00	Ścinanie i plantowanie poboczy w gruncie kat. III	m2	500		
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA				
		CPV: 45233300-2				
5.	KNNR nr 6 1005-0600 D.04.03.01	Mechanicznie oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	5889		
6.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej	m2	5889		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA				
		CPV: 45233200-01, 45233100-0				
7.	KNNR nr 6 0309-0215 0309-0308 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm standard II	m2	5889		
					RAZEM:	
		V. ZATOKI AUTOBUSOWE				
		CPV: 45233300-2, 45233253-7;				
8.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Remont nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem odzysk 80 %	m2	53		
					RAZEM:	
		VI. OZNAKOWANIE				
		CPV: 45233290-5				
9.	KNNR nr 6 0705-0201 D.07.01.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczukową	m2	130		

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
- droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska)
na odcinku od mostu na rz. Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego

10.	KNNR nr 6 0705-0301 D.07.01.01	Malowanie linii przerywanych farbą chlorokauczukową	m2	40		
11.	KNNR nr 6 0705-0601 D.07.01.01	Malowanie przejść dla pieszych	m2	36		
					RAZEM:	
		VII. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45233141-5				
12.	KNR 0231 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wpusty ściekowe	szt	4		
13.	KNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociagowe	szt	1		
14.	KNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy studni rewizyjnych	szt	1		
15.	KNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - właz studni telekomunikacyjnej	szt	1		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	