

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : UKŁAD KOMUNIKACYJNY
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. MIRKOWSKA 39, KONSTANCIN-JEZIORNA, DZ. NR EW. 7/2 OBR. 02-01
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ADRES INWESTORA : 05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI				
1	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cemen- d.1 towo-piaskowej	m	119,50		
2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu d.1	m ³	10,76		
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- d.1 micznych o grubości 3 cm	m ²	350,00		
4	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- d.1 micznych - dalszy 1 cm grubości do 6cm Krotność = 3	m ²	350,00		
5	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm d.1	m ²	350,00		
6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 d.1 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	350,50		
7	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie- d.1 szczych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias- kowej	m ²	300,00		
8	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- d.1 mi na odległość do 1 km	m ³	143,99		
9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy- d.1 mi - za każdy następny 1 km do 10km Krotność = 9	m ³	143,99		
Razem dział: ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI					
2	NAWIERZCHNIE				
10	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników d.2 w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1097,50		
11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie d.2 kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²	797,50		
12	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w d.2 gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	300,00		
13	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- d.2 ne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	1097,50		
14	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w d.2 gruncie kat. I-II	m	308,00		
15	Ława pod krawężniki betonowa zwykła d.2	m ³	27,72		
16	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce d.2 cementowo-piaskowej	m	308,00		
17	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kory- d.2 cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 19 cm	m ²	797,50		
18	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kory- d.2 cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 13 cm	m ²	300,00		
19	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm d.2	m ²	797,50		
20	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mecha- d.2 nicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	797,50		
21	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mecha- d.2 nicznie na podsypce piaskowej	m ²	300,00		
22	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w d.2 ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	421,72		
23	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu d.2 ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo- nych ziemi kat. I-II Krotność = 18	m ³	421,72		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: